



ul. Proletariacka



SZCZEGÓŁ "A"



skala 1:10



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- 3 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 4 - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 5 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm
- 6 - krawężnik betonowy 15x30 cm
- 7 - ława betonowa z oporem 25x35 cm
- 8 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 9 - krawężnik betonowy najazdowy 22x30 cm
- 10 - ława betonowa z oporem 25x30 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO



Drogowskaz
S.C.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">P.W.</div>	Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny	Rysunek nr: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">4</div>
Skala : <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">1:50</div>	Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Proletariackiej w Augustowie wraz z odtworzeniem nawierzchni w zakresie od km 0+000 do km 0+181,47.	Data : <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">10.2019</div>

BRANŻA DROGOWA

Projektant:		Sprawdzający:	
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski Bł 45/02		mgr inż. Marek Gwiazdowski Bł 46/02	