
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu - wymiana instalacji odpomowej
ADRES INWESTYCJI : Budynek Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul.Kładki 24 - budynek stary
INWESTOR : Uniwersytet Gdański
ADRES INWESTORA : Gdańsk, ul.Bażyńskiego 1 A
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Niemczak
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2021

Poziom cen : 2 kwartał 2021 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2021

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Uniwersytetu Gdańskiego
branży elektrycznej
Tadeusz Niemczak
nr upr. GD/3114/67

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 0711-01	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
			20	szt.	20.000	
					RAZEM	20.000
2	KNR 4-03 0711-08	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Wymiana złączy odgałęźnych trzywłotowych instalacji odgromowych	szt.		
			50	szt.	50.000	
					RAZEM	50.000
3	KNR 4-03 0708-02	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
			500	m	500.000	
					RAZEM	500.000
4	KNR 4-03 0702-01	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		
			1500	szt.	1500.000	
					RAZEM	1500.000
5	KNR 5-08 0607-02	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
			100	m	100.000	
					RAZEM	100.000
6	KNR 5-08 0619-02	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
7	KNR 5-08 0622-05	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
8	KNR 5-08 0619-06	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
9	KNR 4-03 1205-03	Nr 5/ E-06/2021/ TN	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	po-miar.		
			10	po-miar.	10.000	
					RAZEM	10.000