

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45422000-1 Roboty ciesielskie  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont Dachy i instalacji odgromowej  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Kładki 24  
INWESTOR : Uniwersytet Gdański  
ADRES INWESTORA : ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kolakowski  
DATA OPRACOWANIA : 23.06..2021

---

Poziom cen : II kwarta 2021r. sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.06..2021

Data zatwierdzenia

| Lp.                                       | Podsta-<br>wa                     | Nr spec.<br>techn.        | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Adaptacja na pomieszczenie biurowe</b> |                                   |                           |  |                |              |                |
| <b>1</b>                                  |                                   |                           | <b>Remont dachu papowego nad starym budynkiem</b>  |                |              |                |
| 1   | KNR 4-01<br>d.1 0501-<br>0600     | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Rozebranie i ułożenie gąsiorów na kalenicy   | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 55   | m              | 55.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>55.000</b>  |
| 2   | KNR 4-01<br>d.1 0535-08           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy - nienadającej się do użytku                       | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 25   | m <sup>2</sup> | 25.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 3   | KNNR 3<br>d.1 0502-01             | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Rozebranie pokrycia z papy wraz z obróbkami, na deskowaniu   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 800  | m <sup>2</sup> | 800.000      |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>800.000</b> |
| 4   | KNR-W 4-<br>d.1 01 0541-<br>08    | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią - z rozebraniem zabezpieczenia   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 800  | m <sup>2</sup> | 800.000      |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>800.000</b> |
| 5   | KNNR-W<br>d.1 3 0511-04<br>02     | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wymiana rynien z blachy na rynny z zastosowaniem łączników, półokrągłe z PVC - "Gamrat" fi 150 mm  | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 55   | m              | 55.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>55.000</b>  |
| 6   | KNR 4-01<br>d.1 0412-02           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi zwykłych lub kleszczy   | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 128  | m              | 128.000      |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>128.000</b> |
| 7   | KNR 4-01<br>d.1 0412-04           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlat i podwalin  | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 15   | m              | 15.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 8   | KNR 4-01<br>d.1 0412-06           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupów w konstrukcji dachu   | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 25   | m              | 25.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 9   | KNR 4-01<br>d.1 0412-07           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - mieczy lub zastrzałów  | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 28   | m              | 28.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.000</b>  |
| 10  | KNR 4-01<br>d.1 0413-02           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wzmocnienie krokwi deskami o grub. 32 mm - przez dwustronne nabicie desek na krokwie   | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 25   | m              | 25.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b>  |
| 11  | KNR 4-01<br>d.1 0414-11           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wymiana deskowania, desek czołowych lub łączenia dachu - desek czołowych   | m              |              |                |
|   |                                   |                           | 45   | m              | 45.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>45.000</b>  |
| 12  | KNR 4-01<br>d.1 0414-02           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wymiana deskowania, desek czołowych lub łączenia dachu - deskowania z desek o grub. 25 mm, ułożonych na styk                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 250  | m <sup>2</sup> | 250.000      |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>250.000</b> |
| 13  | KNR 4-01<br>d.1 0614-07<br>02     | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Odgrzybianie przez dwukrotne smarowanie preparatem - bali lub krawędziaków, o pow. ponad 10 m <sup>2</sup>                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 70   | m <sup>2</sup> | 70.000       |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>70.000</b>  |
| 14  | KNR 4-01<br>d.1 0615-07<br>02     | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Odgrzybianie przez dwukrotne opryskiwanie ciągłe preparatem - desek lub płyt, o pow. ponad 20 m <sup>2</sup>                                 | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 800  | m <sup>2</sup> | 800.000      |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>800.000</b> |
| 15  | KNR 4-01<br>d.1 0631-01<br>01     | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Impregnacja ogniochronna preparatem "FOBOS M-4" - desek, płyt, bali i krawędziaków   | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 870  | m <sup>2</sup> | 870.000      |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>870.000</b> |
| 16  | KNR-W 2-<br>d.1 02 0504-<br>02 02 | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Pokrycie dachów dwuwarstwowo papą zgrzewalną polimerowo-asfaltową podkładową i wierzchniego krycia, przy nachyleniu połaci - ponad 27 do 61% | m <sup>2</sup> |              |                |
|   |                                   |                           | 800  | m <sup>2</sup> | 800.000      |                |
|   |                                   |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>800.000</b> |

| Lp. | Podsta-<br>wa                  | Nr spec.<br>techn.        | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|--------------------------------|---------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 17  | KNR-W 4-<br>d.1 01 0424-<br>01 | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Uzupełnienie ław kominarskich - poziomych  | m              |              |                |
|     |                                |                           | 32   | m              | 32.000       |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.000</b>  |
| 18  | KNR 4-01<br>d.1 0415-02        | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - okienek półokrągłych o pow. do 0,25 m2  | szt            |              |                |
|     |                                |                           | 3  | szt            | 3.000        |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 19  | KNR 4-01<br>d.1 0415-03        | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - wyłazłów kominarskich   | szt            |              |                |
|     |                                |                           | 2  | szt            | 2.000        |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 20  | KNR 4-01<br>d.1 0416-02        | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Uzupełnienie ław kominarskich z bali iglastych - pochyłych   | m              |              |                |
|     |                                |                           | 15   | m              | 15.000       |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 21  | KNNR 3<br>d.1 0503-05          | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Naprawa pokryć dachowych papą zgrzewalną poprzez - naprawę obróbek elementów metalowych (kołnierzy) występujących na dachu z papy zgrzewalnej nawierzchniowej Zdunbit-WF, wraz z oczyszczeniem i za-impregnowaniem podłoża | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                |                           | 15   | m <sup>2</sup> | 15.000       |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b>  |
| 22  | KNR 4-01<br>d.1 0108-14        | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych  | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                                |                           | 40   | m <sup>3</sup> | 40.000       |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b>  |
| 23  | KNR 4-01<br>d.1 0108-16        | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami skrzyniowymi do 5 t   | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                                |                           | 248  | m <sup>3</sup> | 248.000      |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>248.000</b> |
| 24  | kalk.włas-<br>d.1 na           | SST WiO Nr<br>I-B-2021-KK | Utylizacja papy  | t              |              |                |
|     |                                |                           | 4.5  | t              | 4.500        |                |
|     |                                |                           |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.500</b>   |