



Szczegół konstrukcyjny A1




gr. 8cm	kośćka z betonu wibroprasowanego, mikrołaza (koloru czerwonego)
gr. 3cm	podsypanka cementowo-piaskowa (1:4)
gr. 15cm	w-wa podbudowy, zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stob. mechanicznej o uziarnieniu ciętych 0/31,5mm
gr. 10cm	w-wa wzmocniająca z mieszanki związanej stob. cementem C1,5/2 z betoniarńi

Szczegół konstrukcyjny B1



gr. 5cm	w-wa ściertalna z betonu asfaltowego AC 5 S
gr. 15cm	w-wa podbudowy, zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stob. mechanicznej o uziarnieniu ciętych 0/31,5mm
gr. 10cm	w-wa wzmocniająca z mieszanki związanej stob. cementem C1,5/2 z betoniarńi

Szczegół konstrukcyjny C1



Pracownia Projektowa EKODROGA				INWESTOR	
Robert Salomon				Wielkopolski Zarząd	
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.				Dróg Wojewódzkich	
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715				ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań	
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl					
TEMAT: Remont drogi wojewódzkiej nr 311 odc. Rosnówko - Szreniawa					
wraz z urzędzeniami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego					
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne					NR 4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS	
Projektant branża drogowa	mgr inż. Robert Salomon	WK/P10235/POOD/06 drogowa	02.2023		
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Dorian Plechowiak	WK/P10296/POOD/12 drogowa	02.2023		
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PT	ROK OPRACOWANIA 2023	UMOWA NR: 119/8/NT/2023 z dnia 03.02.2023 r.	SKALA 1:10	