

3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHOWEJ

Zestawienie elementów więźby dachowej

Klasa drewna C24

Lp.	Symbol	Nazwa elementu	Przekrój [m]		Długość [m]	Ilość [szt]	Objętość 1 szt. [m ³]	Objętość [m ³]
			b	h				
1	KR-1	Krokiew	0,08	0,16	0,89	8	0,011	0,091
2	KR-2	Krokiew	0,08	0,16	1,42	8	0,018	0,145
3	KR-3	Krokiew	0,08	0,16	2,27	8	0,029	0,233
4	KR-4	Krokiew	0,08	0,16	3,12	8	0,040	0,320
5	KR-5	Krokiew	0,08	0,16	4,08	8	0,052	0,418
6	KR-6	Krokiew	0,08	0,16	5,25	23 ^{7/8}	0,067	1,546
7	KR-7	Krokiew	0,08	0,16	4,37	1	0,056	0,056
8	KR-8	Krokiew	0,08	0,16	3,91	1	0,050	0,050
9	KR-9	Krokiew	0,08	0,16	2,53	1	0,032	0,032
10	KR-10	Krokiew	0,08	0,16	3,91	1	0,050	0,050
11	KR-11	Krokiew	0,08	0,16	4,43	1	0,057	0,057
12	KR-12	Krokiew	0,08	0,16	4,49	2	0,057	0,115
13	KR-13	Krokiew	0,08	0,16	1,49	4	0,019	0,077
14	KR-14	Krokiew	0,08	0,16	1,74	4	0,022	0,089
15	KR-15	Krokiew	0,08	0,16	2,00	1	0,026	0,026
16	KR-16	Krokiew	0,08	0,16	2,04	2	0,026	0,052
17	KR-17	Krokiew	0,08	0,16	1,37	2	0,017	0,035
18	KR-18	Krokiew	0,08	0,16	0,64	2	0,008	0,016
19	KN-1	Kr. narożna	0,18	0,26	7,46	4	0,349	1,397
20	KN-2	Kr. narożna	0,10	0,20	3,73	2	0,075	0,149
21	KK-1	Kr. koszowa	0,10	0,20	3,73	2	0,075	0,149
22	WN-1	Wymian	0,08	0,16	0,76	2	0,010	0,019
							RAZEM	5,121

5,518

23	MR-1	Murlata	0,14	0,14	^{20,00} 18,70	2	0,367	^{0,807} 0,733
24	MR-2	Murlata	0,14	0,14	7,30	2	0,143	0,286
25	MR-3	Murlata	0,14	0,14	2,15	2	0,042	0,084
26	MR-4	Murlata	0,14	0,14	2,80	1	0,055	0,055
27	PLK-1	Pl. kalenicowa	0,14	0,20	11,80 ^{13,7}	1	0,330	0,330 ^{0,3895}
28	SL-1	Słupek	0,14	0,14	1,30	5	0,025	0,127
29	ME-1	Miecz	0,14	0,14	1,00	8	0,020	0,157
30	KL-1	Kleszcz	0,05	0,16	2,70	31,87	0,022	0,670 ^{0,814}
31	DO-1	Deska okap.	0,03	0,22	20,80	1	0,137	0,137
32	DO-2	Deska okap.	0,03	0,22	9,40	2	0,062	0,124
33	DO-3	Deska okap.	0,03	0,22	4,60	1	0,030	0,030
34	DO-4	Deska okap.	0,03	0,22	2,00	2	0,013	0,026
35	DO-5	Deska okap.	0,03	0,22	10,20	1	0,067	0,067
36	DO-6	Deska okap.	0,03	0,22	6,00	1	0,040	0,040
							RAZEM	2,868 ^{3,2540}

CAŁKOWITA ILOŚĆ DREWNA [m3]

7,989^{8,6116}

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO TRASOWANIA ELEMENTÓW WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
- DO PODANYCH DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NALEŻY DODAĆ ZAPAS NA DOPASOWANIE NA BUDOWIE 20-30cm
- NINIEJSZY WYKAZ MA CHARAKTER SZACUNKOWY I NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY DO ZAMAWIANIA MATERIAŁÓW
- ZESTAWIENIE NIE ZAWIERA STĘŻEŃ POŁACIOWYCH, ŁAT I KONTRŁAT
- ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ PRZED WBUDOWANIEM DO GRANICY TRUDNOZAPALNOŚCI POPRZECZ ZASTOSOWANIE ŚRODKA OGNIOOCHRONNEGO. ELEMENTY WIEŻBY NALEŻY TAKŻE ZAIMPREGNOWAĆ POPRZECZ ZASTOSOWANIE ŚRODKA GRZYBOBÓJCZEGO.