



Łazienka w budynku A na parterze



Łazienka w budynku B na parterze



- [A] - umywalka przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim; szerokości 60-70 cm, gł. 56 cm, umożliwiającej umycie rąk w pozycji siedzącej
- [B] - poręcz uchylna 700 mm, uchylanie do góry
- [C] - miska ustępowa z siedziskiem na wysokości wózka (około 50 cm)
- [D] - poręcz prosta l=600 mm, mocowana do ściany
- [E] - poręcz uchylna (otwierana na ścianę) l=700 mm, z blokadą położeń krańcowych
- [F] - brodzik najazdowy 90x90 cm, wykonany ze stali nierdzewnej
- [G] - siedzisko prysznicowe uchylne z blachy stalowej
- [H] - poręcz kątowna lewa 710x400x90 mm
- ⊗ - podświetlany przycisk przyzywowy alarmowy
- Łazienka wyposażona w:
- lustro nad umywalką (uchylne),
  - dozownik mydła w płynie oraz do środka do dezynfekcji,
  - suszarkę do rąk,
  - baterię umywalkową bezdotykową, uruchamianą elektronicznie

Projektant: <b>mgr inż. Kazimierz Polowczyk</b>	Zleceniodawca: Miasto Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10
upr. nr GP IV 7342 (105) 94	Obiekt: Projekt budowlany podziału Domu Dziecka na dwie jednostki zgodnie z projektem "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wysoka 24/26
Data opracowania <b>październik 2021 r.</b>	Tytuł rysunku: <b>Schemat i rozmieszczenie uchwytów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych</b>
Skala: 1:50	Nr rys.: 29