



Łazienka w budynku A na I piętrze



Łazienka w budynku B na I piętrze



[A] - umywalka przystosowana dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim; szerokości 60-70 cm, gł. 56 cm, umożliwiającej umycie rąk w pozycji siedzącej

[B] - poręcz uchylna 700 mm, uchylanie do góry

[C] - miska ustępowa z siedziskiem na wysokości wózka (około 50 cm)

[D] - poręcz prosta l=600 mm, mocowana do ściany

[E] - poręcz uchylna (otwierana na ścianę) l=700 mm, z blokadą położenia krańcowych

[F] - brodzik najazdowy 90x90 cm, wykonany ze stali nierdzewnej

[G] - siedzisko prysznicowe uchylne z blachy stalowej

[H] - poręcz kątowna 710x400x90 mm

⊗ - podświetlany przycisk przyzywowy alarmowy

Łazienka wyposażona w:
- lustro nad umywalką (uchylne),
- dozownik mydła w płynie oraz do środka do dezynfekcji,
- suszarkę do rąk,
- baterię umywalkową bezdotykową, uruchamianą elektronicznie

Projektant: mgr inż. Kazimierz Polowczyk upr. nr GP IV 7342 (105) 94	Zlecająca: Miasto Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 Objekt: Projekt budowlany podziału Domu Dziecka na dwie jednostki zgodnie z projektem "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" 97-300 Piotrków Tryb. ul. Wysoka 24/26
Data opracowania październik 2021 r.	Tytuł rysunku: Schemat i rozmieszczenie uchwytów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych
Skala: 1:50	Nr rys.: 30