

1. BLAT ROBOCZY/SZAFKI STOJĄCE Z DRZWIAMI PRZESUWNymi 80X60CM
2. STÓŁ Z DWOMA ZŁEWAMI I OTWOREM NA ODPADKI 150X60CM
3. ZMYWARKA GASTRONOMICZNA
4. POJEMNIK NA ODPADY POD BŁATEM ROBOCZYM
5. SZAFKA PRZELOTOWA 50X80X200CM
6. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY Z OKAPEM
7. TRZON KUCHENNY ELEKTRYCZNY 6-CIO PALNIKOWY
8. UMYWALKA
9. ŁODÓWKA – SZAFKA CHŁODNICZA JEDNODRZWOWA
10. STÓŁ ROBOCZY ZE ZŁEWEM I SZAFKĄ PODBŁATOWĄ NA ZAWIASACH 150X60CM
11. STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ PODBŁATOWĄ Z DRZWIAMI PRZESUWNymi 150X60CM
12. STÓŁ ROBOCZY Z PÓŁKĄ 160X60CM
13. SZAFKA MROŹNICZA 60X65X185CM
14. OKAP PRZYSIENNY, Z ŁAPACZAMI TŁUSZCZU 100X200CM

*Pojemnościowy podgrzewacz  
ciepłej wody pionowy – pojemność 200l  
typu PSH 200 Trend, moc elektryczna 3,0 kW  
wymiary  $\varnothing 510\text{mm}/h=1705\text{mm}$   
masa 260,0 kg*


z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji  
PROJEKTOWANE DRZWI ZEWNĘTRZNE  
KOLOR BRĄZOWY WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody  
podumywalkowy – pojemność 10l  
typu OW-E 10, moc elektryczna 2,0 kW  
należy zapewnić wpięcie odpływu  
z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU		
L.P.	NAZWA POMIESZCZANIA	POW. (m2)
0.01	WC MĘSKIE	8,45
0.02	WC DAMSKIE	6,00
0.03	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,20
0.04	SALA WIELOFUNKCYJNA	117,08
0.04a	SCENA	32,01
0.05	POM. TECHNICZNE	5,10
0.06	KORYTARZ	11,37
0.07	POM. GOSPODARCZE	6,10
0.08	POM. GOSPODARCZE	13,50
0.09	POM. GOSPODARCZE	6,20
0.10	SZATNIA OTWARTA	5,47
0.11	PRZEDSIÓNEK	1,87
ŁĄCZNIE PARTER		217,35

WYLICZENIE IŁOŚCI URZĄDZEŃ SANITARNYCH:

1. WC DAMSKIE: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20Kobiet, RAZEM 2 USTĘPY+ 2 UMYWALKI= MAX 40 KOBIECI
  2. WC MĘSKIE: 1PISUAR+1USTĘP/30 MĘŻCZYZYN
  3. WC DLA NPS: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20 OSÓB
- MAX IŁOŚĆ OSÓB WC ZAPEWNIENIA ZAPLECZA SANITARNEGO TO 90 OSÓB.



**UWAGI:**

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
  2. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKNTEM.
  3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
  4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATYSTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZAŁĄCZEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
  5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
  6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
  7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZENIAM I PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
  8. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ, W ŚCIANACH G-K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA T.J. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZAŁĄCZENIAM I PRODUCENTA SYSTEMU).
  9. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
  11. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

PROJEKTANCI BRANŻOWI:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INŻ. JUSTYNA KORS		UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPŁYCH WENTYLAC., GAZOWYCH, WODOCIĄG. I KANALIZAC. NR DOŚ/0469/PWBS/19			
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA MGR INŻ. MAGDALENA KORS		UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPŁYCH WENTYLAC., GAZOWYCH, WODOCIĄG. I KANALIZAC. NR 74/DOŚ/05			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków NIP: 7532131634, REGON:161522297			
GŁÓWNY PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOŁNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14/OPOKK/2011		PODPIS/PIECZĘĆ			
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. MACIEJ REMPAŁSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 02/OPOKK/2012		PODPIS/PIECZĘĆ			
INWESTOR					
GMINA ZAWONIA ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia					
INWESTYCJA PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWONI DZ. NR 130/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN. EWIDENC.: ZAWONIA					
BRANŻA		STADIUM			
INSTALACJE SANITARNE		PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYSUNKU					
RZUT PARTERU - instalacja wod-kan i c.o.					
NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA		DATA	
S-1	00	1:100		08.02.2021	