



LEGENDA	
	PUNKTY STARTOWE UKŁADANIA SUFITU LUB WG WSKAZANYCH NA RYS. WYMIARÓW
H=3,30m	WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ DO SUFITU
	LOKALNE OBNIŻENIA POMIESZCZEŃ
	PROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE W SYSTEMIE RASTROWYM (MODUŁ 60X60 CM) NP FIRMY: ARMSTRONG LUB INNE O RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I P. POŻAROWYCH*
G1	PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIAOWE WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODREBNEGO OPRACOWANIA BRANŻOWEGO
C2	PROJEKTOWANE CZUJKI RUCHU WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
AW2 EW1	PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTR.
	ELEMENTY UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ: ANEMOSTY NAMIENNE I WYWIEWNE WG PROJEKTU WENTYLACJI
	ELEMENTY UKŁADU KLIMATYZACJI: PANELE KOMPAKTOWE

- UWAGI:
- SUFITY PODWIESZONE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPLYWEM OGNI.
  - WSZYSTKIE URZĄDZENIA DOPASOWAĆ DO RASTRA.
  - SUFITY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – WODOODPORNE.
  - PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W OSIACH RASTRA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków NIP: 7532131634, REGON:161522297	
GLÓWNY PROJEKTANT	PODPIS/PIECZĘĆ
MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14/OPOKK/2011	
SPRAWDZAJĄCY	PODPIS/PIECZĘĆ
INWESTOR	
GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Szkolna 1, 55-106 Zawonia	
INWESTYCJA	
PRZEBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU GOKu W ZAWONIU DZ. NR 130/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN.EWIDENC.:ZAWONIA	
BRANŻA	STADIUM
ARCHITEKTURA	WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	
RZUT SUFITU PODWIESZANEGO	
NR RYSUNKU	REWIZJA
A-2	00
SKALA	DATA
1:100	08.02.2021