



Pojemnościowy podgrzewacz
ciepłej wody pionowy – pojemność 200l
typu PSH 200 Trend, moc elektryczna 3,0 kW
wymiary $\varnothing 510\text{mm}/h=1705\text{mm}$
masa 260,0 kg
należy zapewnić wpięcie odpływu
z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU		
L.P.	NAZWA POMIESZCZNI	POW. (m ²)
0.01	WC MĘSKIE	8,45
0.02	WC DAMSKIE	6,00
0.03	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,20
0.04	SALA WIELOFUNKCYJNA	117,08
0.04a	SCENA	32,01
0.05	POM. TECHNICZNE	5,10
0.06	KORYTARZ	11,37
0.07	POM. GOSPODARCZE	6,10
0.08	POM. GOSPODARCZE	13,50
0.09	POM. GOSPODARCZE	6,20
0.10	SZATNIA OTWARTA	5,47
0.11	PRZEDSIÓNEK	1,87
ŁĄCZNIE PARTER		217,35

- WYLICZENIE ILOŚCI URZĄDZEŃ SANITARNYCH:
- WC DAMSKIE: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20KOBIECI, RAZEM 2 USTĘPY+ 2 UMYWALKI= MAX 40 KOBIECI
 - WC MĘSKIE: 1PISUAR+1USTĘP/30 MĘŻCZYZYN
 - WC DLA NPS: 1 UMYWALKA+1 USTĘP/20 OSÓB
- MAX ILOŚĆ OSÓB WG ZAPEWNIENIA ZAPLECZA SANITARNEGO TO 90 OSÓB.

PROJEKTANCI BRANŻOWI:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INŻ. JUSTYNA KORS	UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH WENTYLAC., GAZOWYCH, WODOCIĄG. I KANALIZAC. NR D08/0468/PWBS/19	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA MGR INŻ. MAGDALENA KORS	UPRAW. BUDOWL. W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH WENTYLAC., GAZOWYCH, WODOCIĄG. I KANALIZAC. NR 74/DOŚ/05	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA P.A.V.O	PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Wrocławska 26, 48-370 Paczków NIP: 7532131634, REGON:161522297	
GŁÓWNY PROJEKTANT MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ WOLNY UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 14/OPOKK/2011	PODPIS/PIECZECZKA	
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. ARCH. MACIEJ REMPAŁSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 02/OPOKK/2012	PODPIS/PIECZECZKA	
INWESTOR GMINA ZAWONIA ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia		
INWESTYCJA PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWONI DZ. NR 130/2, OBRĘB: ZAWONIA, JEDN.EWIDENC.:ZAWONIA		
BRANŻA INSTALACJE SANITARNE	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU ROZWINIĘCIE - instalacja wod-kan i c.o.		
NR RYSUNKU S-2	REWIZJA 00	SKALA 1:100
		DATA 08.02.2021