


- Zmiany naniesione kolorem czerwonym na rysunek:
- remont pomieszczenia strychu znajdującego się na ostatniej kondygnacji poprzez wydzielenie systemowymi ściankami z płyt GKF na profilach aluminiowych ocieplonych wełną mineralną szklaną lub skalną (S5)
 - wykończenie podłogi płytami OSB na podkonstrukcji drewnianej ułożonej na stropie (P4)

Naniesione zmiany, nie są zmianami istotnymi względem zatwierdzonego projektu budowlanego, wydanego pozwolenia na budowę oraz Art. 36a USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn. zm.


WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	WYKOŃCZENIE POSADZKI
3.1	STRYCH	56,3m2	PLYTA OSB NA PODKONSTRUKCJI
	RAZEM:	56,30m2	



S5 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA	
1.5cm	PLYTA OSB
x1	WARSTWA PAROPRZEPUSZCZALNA
12.0cm	WEŁNA MINERALNA SZKLANA LUB SKALNA / PROFIL CW
1.25cm	PLYTA GIPSOWO – WŁÓKNOWA
1.25cm	PLYTA GIPSOWO – KARTONOWA TYP DF
	TYNK GIPSOWY

S2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY – PROJEKTOWANY
25.0cm	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY – PROJEKTOWANY
S3 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
15.0cm	STYROPIAN FASADOWY – ISTNIEJĄCY
51.0cm	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY
1.5cm	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY – PROJEKTOWANY

STAROSTWO POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9

Tytuł rysunku:	Rzut kondygnacji poddasza nieużytkowego		
Nr rysunku:	13	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa budynku komunalnego w Borzechowie wraz z utwardzeniami terenu i samonośną windą zewnętrzną		
Opracowała:	mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Kamila Buczyńska upr. bud. nr 252/LBOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Data:	LIPIEC – SIERPIEŃ 2022		

26