

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym 0,97	km	0,970	
				RAZEM	0,970
2		PODBUDOWA			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.2	0101-02	rokości jezdni wraz z wywozem gruntu 970,0*3,0	m ²	2910,000	
				RAZEM	2910,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2910,0	m ²	2910,000	
				RAZEM	2910,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po za-	m ²		
d.2	0114-05	gęszczeniu 15 cm 970,0*3,0	m ²	2910,000	
				RAZEM	2910,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po	m ²		
d.2	0114-07	zagęszczeniu 8 cm 2910,0	m ²	2910,000	
				RAZEM	2910,000
3		NAWIERZCHNIA			
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.3	1005-04	970,0*2,5	m ²	2425,000	
				RAZEM	2425,000
7	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową C60 B4 ZM nawierzchni drogowych - 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3	1005-07	970,0*2,5	m ²	2425,000	
				RAZEM	2425,000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o	m ²		
d.3	0309-02	grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 970,0*2,5	m ²	2425,000	
				RAZEM	2425,000
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
9	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem sortowanym 0-31,5 mm za-	m ³		
d.4	0107-01	gęszczanym mechanicznie o gr. do 4 cm - półka poboczy 970,0*0,25*2*0,04	m ³	19,400	
				RAZEM	19,400
10	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm wraz z robotami	m		
d.4	0605-06	ziemnymi, ławą żwirową grubości 10cm, zasypianie piaskiem 5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.		
d.4	0605-03	160x72 ze skrzydełkami 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.4	0702-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-	szt.		
d.4	0703-01	formacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000