

MZDW

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 13.12.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa odwodnienia DW 575 w km 17+500 - 17+800 m. Wymagania Polskie						
1	BCD D-06 06.04.01. 21-02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m		
			237	m	237,000	
					RAZEM	237,000
2	BCD D-02 02.01.01. 14-06		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 15 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³		
			253	m ³	253,000	
					RAZEM	253,000
3	BCD D-03 03.07.01. 11-01		Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m		
			53	m	53,000	
					RAZEM	53,000
4	BCD D-03 03.07.01. 12-01		Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m		
			48	m	48,000	
					RAZEM	48,000
5	BCD D-01 01.02.09. 11-01		Wywiezienie urobku z terenu budowy samochodami na odległość do 1 km	m ³		
			65	m ³	65,000	
					RAZEM	65,000
6	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie ścieku z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej szer. 0,3m dł. 125m	m ²		
			37,5	m ²	37,500	
					RAZEM	37,500
7	BCD D-01 01.02.04. 41-01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			125	m	125,000	
					RAZEM	125,000
8	BCD D-01 01.02.04. 44-02		Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m		
			143	m	143,000	
					RAZEM	143,000
9	BCD D-01 01.02.04. 29-01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			296	m ²	296,000	
					RAZEM	296,000
10	BCD D-01 01.02.04. 28-01		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 40x40x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m ²		
			12,8	m ²	12,800	
					RAZEM	12,800
11	BCD D-01 01.02.04. 27-03		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m ²		
			10,4	m ²	10,400	
					RAZEM	10,400
12	BCD D-09 09.01.01. 11-03		Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 2 cm	m ²		
			1666	m ²	1 666,000	
					RAZEM	1 666,000
13	BCD D-05 05.03.23. 15-04		Ściek z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione betonem szer 0,3m dł. 125m	m ²		
			37,5	m ²	37,500	
					RAZEM	37,500
14	BCD D-04 04.03.01. 22-01		Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową - uszczelnienie połączenia ścieku z warswą bitumiczną.	m ²		
			37,5	m ²	37,500	
					RAZEM	37,500
15	BCD D-08 08.01.01. 12-04		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m		
			125	m	125,000	
					RAZEM	125,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	BCD D-08 08.03.01. 12-05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			149	m	149,000	
					RAZEM	149,000
17	BCD D-05 05.03.23. 14-03		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
			308	m ²	308,000	
					RAZEM	308,000
18	BCD D-05 05.03.03. 11-04		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych prostokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 40x40x5 cm	m ²		
			12,8	m ²	12,800	
					RAZEM	12,800
19	BCD D-06 06.01.01. 66-02		Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm	m ²		
			10,4	m ²	10,400	
					RAZEM	10,400
20	BCD D-06 06.01.01. 43-02		Umocnienie skarp brukowcem ułożonym w płotkach w kratę o wymiarach 1x1 m dwuwarstwowo, wysokość płotka 50 cm	m ²		
			65,5	m ²	65,500	
					RAZEM	65,500
21	BCD D-07 07.06.02. 13-01		Ustawienie słupków granicznych pasa drogowego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	BCD D-03 03.07.01. 32-71		Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych wraz z oczyszczeniem studni	szt.		
			24	szt.	24,000	
					RAZEM	24,000
23	BCD D-03 03.07.01. 32-71		Ręczne czyszczenie studni wraz z osadnikiem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000