

Przedmiar robót

Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Uniwersyteckiej

NAZWY I KODY CPV

**45233000-9 Roboty w zakresie,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad**

:

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
Ul. J. Kantorówny 2a Katowice

Opracował:

Maciej Łuczak



Katowice, styczeń 2022

Przedmiar robót

1. Roboty rozbiórkowe		
1	Kalkulacja własna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm	260,00 m
2	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 11 cm	4 300,00 m ²
3	Kalkulacja własna Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 9 cm	2 200,00 m ²
4	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na Bazę MZUiM ul. Miłowicka	671,00 m ³
	1. 4300*0,11	473,00
	2. 2200*0,09	198,00
	3.	-----
	4. Suma	671,00
5	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	6 039,00 m ³
	1. 671*9	6 039,00
2. Jezdnia		
6	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	2 200,00 m ²
7	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 200,00 m ²
8	KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	110,00 t
	1. 2200*0,02*2,5	110,00
9	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	2 200,00 m ²
10	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 200,00 m ²
11	KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	2 200,00 m ²
12	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	2 200,00 m ²
13	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2 200,00 m ²
14	KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	2 200,00 m ²
3. Jezdnia wzmocnienie		

Gold Trade

15	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	4 300,00 m ²
16	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	4 300,00 m ²
17	KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny	215,00 t
1. 4300*0,02*2,5		215,00
18	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	4 300,00 m ²
19	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	4 300,00 m ²
20	Kalkulacja własna WARSTWA BITUFFOR	4 300,00 m ²
21	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	4 300,00 m ²
22	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	4 300,00 m ²
23	KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	4 300,00 m ²
24	KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	4 300,00 m ²
25	KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	4 300,00 m ²
26	KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	4 300,00 m ²
4. Roboty różne		
27	KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy kłincem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	4,00 m ³
1. 40*0,1		4,00
28	KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	40,00 m ²
29	Kalkulacja własna Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (wprowadzenie, utrzymanie i demontaż)	1,00 kpl
30	KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	28,00 szt
31	KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	26,00 szt