

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Kod CVP 4510000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>					
1	kalkulacja d.1 własna D-M 00.00.00	Wszystkie wymagania objęte SST D-M 00.00.00 a nie ujęte w pozostałych pozycjach m.in koszt nadzoru archeologicznego zgodnie z pkt 1.5.15, koszty nadzorów branżowych zgodnie z warunkami branżowymi, koszty tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z pkt. 1.5.4; aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. 1.0	ryczałt  ryczałt	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-01 d.1 0113-01 D-M 00.00.00	Wytyczenie projektowanych elementów  0.430	km  km	  0.430	  0.430
				<b>RAZEM</b>	<b>0.430</b>
<b>2 Kod CVP 45111000-8 Roboty ziemne</b>					
3	KNR-W 2-01 d.2 0201-08 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi. 1280.00*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  384.000	  384.000
				<b>RAZEM</b>	<b>384.000</b>
4	KNR-W 2-01 d.2 0210-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 38 384.000	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  384.000	  384.000
				<b>RAZEM</b>	<b>384.000</b>
<b>3 Kod CPV 45233000-9 - Podbudowy</b>					
<b>3.1 Konstrukcja drogi</b>					
5	KNNR 6 d.3. 0103-03 1 D-04.01.01 droga zjazdu	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  1280.00 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1280.000 12.000	  1292.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1292.000</b>
6	KNNR 6 d.3. 0113-02 1 D-04.01.01. droga zjazdu	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 0/31,5mm  1280.00 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1280.000 12.000	  1292.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1292.000</b>
7	KNR 2-31 d.3. 1106-01 1 D-04.01.01	Warstwa wiążąca wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grubość zmieni- na przewidziano około 25 kg / m <sup>2</sup>  32.30	t  t	  32.300	  32.300
				<b>RAZEM</b>	<b>32.300</b>
8	KNR AT-04 d.3. 0101-01 1 D-02.03.01 droga zjazdu	Ułożenie geowłókniny sepracyjnej GEOKOMPOZYT POLGRID FSR BX 20/ 20 MAX 150PP lub równoważny  1280.00 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1280.000 12.000	  1292.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1292.000</b>
<b>3.2 Kod CPV 45233000-9 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca</b>					
<b>3.2. Konstrukcja drogi</b>					
9	KNR AT-03 d.3. 0301-03 2.1 D-05.03.05b droga zjazdu	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC16Wo gr. 6 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień  1280.00 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1280.000 12.000	  1292.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1292.000</b>
10	KNR AT-03 d.3. 0302-01 2.1 D-05.03.05a droga zjazdu	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna AC11S o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień  1280.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1280.000	  1280.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1280.000</b>
<b>3.2. Kod CPV 45233000-9 - Podbudowy - pobocza</b>					
11	KNNR 6 d.3. 0103-03 2.2 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		430.00	m <sup>2</sup>	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
12	<b>KNNR 11</b>	Warstwa filtracyjna z piasku gr. 15 w cenie ujęć zakup i dostawę piasku	m <sup>3</sup>		
d.3.	<b>0501-05</b>				
2.2	<b>D-04.01.01</b>				
		430.00*0.15	m <sup>3</sup>	64.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.500</b>
13	<b>KNNR 6</b>	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.3.	<b>0113-05</b>				
2.2					
		430.00	m <sup>2</sup>	430.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.000</b>
14	<b>KNR 2-31</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.3.	<b>1403-06</b>				
2.2					
		25.00	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>