

**Inwestor:**  
Gmina Przemęt  
ul. Jagiellońska 8  
64-234 Przemęt

**Wykonawca:**  
MS-DROG. Projekty, nadzory, realizacje branży  
drogowej  
Jażyniec 25  
64-224 Kopanica

## **Przedmiar robót**

**Nazwa budowy:** Budowa drogi gminnej ul. Topolowej w m. Osłonin

**Adres budowy:** ul. Topolowa, Osłonin

**Rodzaj robót:** Branża telekomunikacyjna

**Nr Spec.:** D 01.03.04

**CPV:** 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

**Data oprac.:** 2022-08-11

**Waluta:** PLN

**Poziom cen kosztorysu:** II kw. 2022

Sporządził:  
Przemysław Iwański

Sprawdził:

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)</b>		
<i>Kod CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych</i> <i>Nr Spec.: D 01.03.04</i>		
1	<i>KNR 5-01 0214-01-040</i> <i>Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach kablowych</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.03.04</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>6,000 m</i>
2	<i>KNR 5-01 0612-09-040</i> <i>Korekta trasy kabla.w gr.kat.III</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.03.04</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>41,000 m</i>
<b>2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych INEA SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)</b>		
<i>Kod CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych</i> <i>Nr Spec.: D 01.03.04</i>		
3	<i>KNR 5-01 0214-01-040</i> <i>Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach kablowych</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.03.04</i> <i>krotność= 1,000</i>	<i>33,000 m</i>