



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
SYMBOL	D1		D2	
				
TYP DRZWI	90		90	
WYMIARY				
SZEROKOŚĆ [cm]	100		100	
WYSOKOŚĆ [cm]	205		205	
	L	P	L	P
PARTER	-	1	1	-
RAZEM	-	1	1	-
INNE			DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 SAMOZAMYKACZ	
UWAGA: WIDOK DRZWI NA SCHEMATACH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ				
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE				

UWAGI:

- DRZWI DREWNIANE
- SKRZYDŁA DRE - PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA, OKLEINA DĄB WALIJSKI
 - OŚCIEŻNICE DRZWI DO POMIESZCZEN SYSTEMOWE REGULOWANE
 - KLAMKI, SZYLD - STAŁ NIERDZEWNA MATOWA / KLAMKI ZAOKRĄGLONE /
 - ZAWIASY 3 SZT. Z ZABEZPIECZENIEM - CHROM MATOWY
 - ZAMEK W DRZWIACH

- PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ I TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ

UWAGI:

- W RAZIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH RYSUNKU NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- KAŻDY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU
- WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- NIE WYMNIENIENIE TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRAWEM POLSKIM
- POZIOM SALI PRZYJĘTY JAKO POZIOM ± 0,00m (POZIOM ODNIESIENIA - INWENTRYZACJA)

Projektant / jednostka projektowa:
DDJ-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
DAMIAN JĘDRUSZCZAK
41-219 Sosnowiec ul. A. Grottgera 29/23
tel.: 604 626 439 e-mail: ddjprojekt@op.pl



Inwestor:

MIASTO KATOWICE
40-098 KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4

Nazwa projektu:
BO-L19/06/IX
ŚWIELICA SZKOLNA PRZESTRZENIA
ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI.
REMONT SALI 127 I ZAPLECZA
ORAZ WYMIANA WYPOSAŻENIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 27
im. WŁADYSŁAWA SZAFERA

Adres obiektu:
40-648 KATOWICE
UL. ŁĘTOWSKIEGO 18
DZIAŁKA NR: 30/15 k.m.119
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246901_1 KATOWICE
OBRĘB 0003 LIGOTA

Projektant:
mgr inż. arch. Damian Jędruszczak
nr upr. 17/08/SLOKK

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz
nr upr. 32/04/SLOKK/II

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Data:
04.2023r.

Projekt:
167/23_A

Stadium:
PBW

Branża:
Arch

Skala:
1:50

Nr rysunku:
A-05