

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Pom. sanitariatów w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych
Branża	Sanitarna
Lokalizacja	Kraków,u1.Czysta 21
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy Kraków,Al.Mickiewicza 21

## Tabela przedmiaru robót

Pom. sanitariatów w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Sanitariat - instalacje wod-kan-co</b>		
1	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
2	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
3	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	2
4	KNR-W 4-02 0233/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm lub piwnicznego 100mm	szt	2
5	KNR-W 4-02 0234/01	Demontaż pisuaru z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych	kpl	1
6	KNR-W 4-02 0152/05	Demontaż termy elektrycznej	szt	2
7	KNR-W 2-15 0106/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
8	KNR-W 2-15 0106/02	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10
9	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	8
10	KNR 2-15 0112/02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
11	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	8
12	KNR 2-15 0120/03	Drzwiczki stalowe do zaworów	szt	2
13	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące wysokie z ruchoma wylewką o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
14	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe prostokątne ( szer. 60cm) z syfonem chromowanym montowane na szafce ( dostawa umywalki i szafki)	szt	2
15	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 10dm <sup>3</sup>	kpl	2
16	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10
17	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
18	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	5
19	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
20	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie	kpl	2
21	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	2
22	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych	szt	2
23	KNR 4-02 0521/01	Demontaż grzejnika	kpl	2
24	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	10
25	KNR 2-15 0419/03	Grzejniki stalowe dwupłytowe 600x600mm	kpl	2
26	KNR 2-15 0415/02	Zawory do regulacji c.o. skośne lub grzejnikowe z nastawą wstępną oraz głowicą termostatyczną z zabezpieczeniem antykradzieżowym montowane na zasilaniu o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
27	KNR 2-15 0415/02	Zawory odcinające grzejnikowe z montowane na powrocie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
28	KNR 2-15 0403/01	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o połączeniach spawanych, na ścianach	m	10
29	Kalkulacja indywidualna	wspawanie gałazek c.o. do istniejącego pionu	kpl	2
30	KNR 4-01 0322/02	Dostawa i obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	2

**Tabela przedmiaru robót**

Pom. sanitariatów w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 7-28 0209/01	Wykucie w ścianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 100cm2	m	15
32	KNR 4-01 0207/02	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemploń zwiobetonem	m	15