


Przekrój konstrukcyjny na pikietażu
od 0+496,05 do 0+581,58 m



1	JEZDNIA
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 5 cm AC 11 S	
warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej; gr. 6 cm AC 16 W	
podbudowa z betonu asfaltowego; gr. 7 cm AC 22 P	
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5,0 cm	
warstwa górna	
podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15,0 cm	
warstwa dolna	
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm	

2	ŚCIEŻKA ROWEROWA
kostka betonowa gr. 8cm - bezfazowa	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm	
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm	


9	CHODNIK
kostka graniotwa gr. 8cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm	
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm	
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm	

5	UMOCNIENIE SKARPY
humus gr. 5 cm	
geokrata gr. 10 cm z wypełnieniem kłsm o frakcji 0-63,0 mm gr. 10 cm	
geowłóknina 250g/m2	
podbudowa z piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwami co max. 30 cm	


10	OBRZEŻE 8x30 cm
obrzeże granitowe wym. 8x30x100cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm	
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm	


8	KRAWĘŻNIK 15x30 cm
krawężnik drogowy wym. 15x30x100cm	
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm	
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 15 cm	
podsypka piaskowa (Pś), gr. 10 cm	

ŁAWA POD KRAWĘŻNIK BET. 15x30x100 cm



ŁAWA POD OBRZEŻE 8x30x100 cm



 Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18		
Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski		
Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna		
Adres inwestycji: Działka nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2, 114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3 obręb 7 Działka nr ewid. 198 obręb 4 Działka nr ewid. 238, 239 obręb 3		
Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny V		
Projektował: mgr inż. Grzegorz Rudzki NB.IV.7342/22/98		
Skala: 1:25	Data: Styczeń 2022	Nr rys.: D-16