

WYMIANA OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ NA NOWĄ,  
WYKONCZENIE ATTYKI ZGODNIE Z DETALEM


WYMIANA ORYNNOWANIA NA NOWE

INSTALACJE ODGROMOWĄ ZDEMONTOWAĆ I WYKONAĆ  
NOWĄ PO WYKONANIU PRAC DOCIEPLENIOWYCH

WYMIANA ORYNNOWANIA NA NOWE

OBUDOWA ELEWACJI PRZEZNACZONA DO LIKWIDACJI,  
PODKONSTRUKCJA PRZEZNACZONA DO REGENERACJI,  
POSZYCIE ZEWNĘTRZNE NALEŻY ZASTĄPIĆ PŁYTĄ OSB  
WODOSZCZELNĄ GR. 15mm I DOCIEPLIĆ STYROPIANEM  
GR. 5cm. FORMA I KSZTAŁT WG STANU ISTNIEJĄCEGO.

WYMIANA ORYNNOWANIA NA NOWE



- OCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 100  $\lambda=0,031\text{W/mK}$   
gr. 5cm + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM
- USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA I OCIEPLENIE WEŁNĄ  
MINERALNĄ  $\lambda=0,031\text{W/mK}$  gr. 55cm (pilaster finalnie powinien wystawać  
30cm poza ocieplenie elewacji) + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM
- DOCIEPLENIE STYROPIANEM EPS 100  $\lambda=0,031\text{W/mK}$   
gr. 15cm + TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM
- ODKRYCIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ, NAPRAWA I UZUPEŁNIENIE  
ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ, DOCIEPLENIE  
STYROPIANEM XPS 100  $\lambda=0,031\text{W/mK}$  gr. 10cm + TYNKOWANIE  
TYNKIEM SILIKONOWYM + ZABEZPIECZENIE FOLIĄ KUBEŁKOWĄ
- USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA ZE STYROPIANU I  
OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ  $\lambda=0,031\text{W/mK}$  gr. ~20cm (grubość  
wełny dostosować do obszaru ocieplonego styropianem) +  
TYNKOWANIE TYNKIEM SILIKONOWYM
- DOCIEPLENIE STYROPAPĄ  $\lambda=0,036\text{W/mK}$  gr. 20cm + POKRYCIE  
PAPĄ PODKŁADOWĄ I PAPĄ WIERZCHNIEGO KRYCIA

✕ ELEMENTY STOLARKI PRZEZNACZONE DO WYMIANY

<div><div>TM-BUD</div><div>PROJEKTOWANIE USŁUGI INWESTYCYJNE</div><div>ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl</div></div>			
INWESTYCJA PROJECT	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM		
ADRES ADDRESS	Działka nr ewid. 148/6, 131/10 obr. 16 miasta Piotrków Tryb.		
INWESTOR DEVELOPER	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim		
RYСУNEK DRAWING	BUDYNEK GŁÓWNY - ELEWACJE POŁUDNIOWE - zakres prac		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Anna Malawko- Olejnik upr. nr 16/LOOK/2017		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Tomasz Kucharski upr. nr LOD/3331/PBKb/17		
BRANŻA / INDUSTRY	SKALA / SCALE	DATA / DATE	NR / No.
BUDOWLANA	1:100	05.2022	P/08