


DETAL OBUDOWY KANAŁÓW NA ELEWACJI



- Uwagi:**
1. Podkonstrukcję obudowy należy mocować do konstrukcji ściany. W tym celu należy w miejscu kotwienia usunąć styropian i oczyścić powierzchnię ściany.
 2. Średnicę otworów pod montaż kotew wykonać zgodnie z instrukcją producenta kotew.
 3. Przed montażem kotew wywiercone otwory dokładnie oczyścić.
 4. Profile montażowe łączyć w narożach przy pomocy rozwiązań systemowych.
 5. Blachy obudowy mocować do podkonstrukcji przy pomocy wkrętów samowiercących do blachy z uszczelką. Łeb wkrętów w kolorze blachy. Wkręty w rozstawie maksymalnie co 15cm.
 6. Obróbkę blacharską wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze elewacji.
 7. Arkusze blachy obudowy łączyć na rąbek stojący pojedynczy łamany.
 8. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi i sztuką budowlaną.

<div><div></div><div><div>PROJEKTOWANIE</div><div>USŁUGI INWESTYCYJNE</div></div></div> <div>ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl</div>			
INWESTYCJA PROJECT		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	
ADRES ADDRESS		Działka nr ewid. 148/6, 131/10 obr. 16 miasta Piotrków Tryb.	
INWESTOR DEVELOPER		Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim	
RYSUNEK DRAWING		Detale: obudowa kanałów na elewacji.	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. Anna Malawko-Olejnik upr. nr 16/LOOKK/2017	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA		mgr inż. Tomasz Kucharski upr. nr LOD/3331/PBKb/17	
BRANŻA / INDUSTRY		SKALA / SCALE	DATA / DATE
BUDOWLANA		1:100	05.2022
			NR / No.
			P/53