



PRZEDMIOTOWE WYKOŃCZENIE ŁAŹNI  
POZIOM 1  
SKALA 1:50

WIDOK A-A  
POZIOM 1  
SKALA 1:50



WIDOK B-B  
POZIOM 1  
SKALA 1:50



Zestawienie pomieszczeń - Poziom 1				
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Wykończenie posadzki	Wykończenie sufitu
1.01	Szatnia brudna	3.7	PS02	SP01
1.02	Łaźnia	18.0	PS02	SP01
1.03	Szatnia czysta	4.2	PS02	SP01
1.04	Korytarz	31.6	PS01	-

Posadzka PS01 (IQ Surface - Tarkett) w pomieszczeniach nr 1.04, 2.04, 3.07, 4.04, 5.04. Wykładzina antypoślizgowa PVC z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych, homogeniczna zabezpieczenie powierzchni PUR, gr. 2mm, w kolorze contrast airy, klasa użyteczności 34/43, odporność na poślizg - R9, zabezpieczenie grzybiczne i antybakteryjne, klasyfikacja ogniowa - Bfl s1, PVT ≥ 36, odporność na ciągłe użytkowanie.

Posadzka PS02 (IQ Granit Safe.T - Tarkett) w pomieszczeniach nr 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 4.01, 4.02, 4.03, 5.01, 5.02, 5.03. Wykładzina antypoślizgowa PVC z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych, homogeniczna zabezpieczenie powierzchni Safety Clean XP, gr. 2mm, w kolorze dark sand, klasa użyteczności 34/43, odporność na poślizg - R10, zabezpieczenie grzybiczne i antybakteryjne, klasyfikacja ogniowa - Bfl s1, PVT ≥ 36, odporność na ciągłe użytkowanie.

**Uwaga:** W pomieszczeniach mokrych wykonać hydroizolację w formie mas cementowo-żywicznych lub foli w płynię.

**Uwaga:** Posadzki w pomieszczeniach istniejących; należy poddać ocenie stanu technicznego; należy zdemontować warstwę wykończenia, oszacować stan podłoża (wylewki) wyrównać i uzupełnić ewentualne nierówności, uszkodzenia i ubytki. Wykonać warstwę wykończeniową w zależności od pomieszczenia.

**Uwaga:** Wykładziny PVC układać na warstwach wylewki samopoziomującej przygotowanej zgodnie z wytycznymi producenta co do równości i nośności oraz przyklejać zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Sufit podwieszany pełny SP01, wykonać jako zabudowa 2x płyta G-K impregnowanych na podkonstrukcji jednopoziomowej z profili stalowych ocynkowanych, wykończyć gładzią gipsową.

Zestawienie mebli		
Nr	Opis	Ilość
1	Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej	8
2	Regał ze stali nierdzewnej	10
3	Kącik sanitarny COMBO nierdzewny	6
4	Panel natryskowy z baterią mieszającą jednouchwytową klasyczną	33
5	System kabin prysznicowych z drzwiami wahadłowymi z laminatu wysokociśnieniowego HPL, konstrukcja - profile aluminiowe anodowane, system mocowania górnego ze stali nierdzewnej	32
6	System kabin wc z drzwiami rozwieranymi z laminatu wysokociśnieniowego HPL, konstrukcja - profile aluminiowe anodowane, system mocowania górnego ze stali nierdzewnej	4
7	Zawór umywalkowy ścienny	3
8	Poręcz kątowa, stała	1
9	Poręcz łukowa, uchylna	3
10	Miska ustępowa wisząca ze stali nierdzewnej	1

LEGENDA:

- Granica zakresu opracowania
- Elementy istniejące
- Elementy wyburzane
- Elementy projektowane
- Nawiewnik okrągły wg proj. IS

**UWAGI:**  
~ Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową oraz rysunkami poszczególnych branż.  
~ Wszystkie wymiary przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować na budowie.  
~ Przebiecia instalacyjne należy sprawdzić z projektami branżowymi.  
~ Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczeliny dylatacyjne na połączeniu ścian z warstwami posadzkowymi wypełnić styropianem twardym, warstwę wykończeniową dociągnąć do ścian.  
~ Wysokości parapetów podano od poziomu posadzki wykończonej.  
~ Wymiary drzwi podano w świetle przejścia.

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych	
<b>ARCHI</b> PROJEKT BIURO PROJEKTOWE	<b>ARCHI PROJEKT</b> <b>BIURO PROJEKTOWE</b> spółka cywilna 32-700 BOCHNIA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 11 tel/fax 014 611-62-98 www.archi-projekt.pl
<b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>	
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa łazienki w oddziałach mieszkalnych I-V w Zakładzie Karnym w Tarnowie
LOKALIZACJA	ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów
TYTUL RYSUNKU	Przedmiotowe wykończenie łazienki
<b>BRANŻA ARCHITEKTONICZNA</b>	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. AGNIESZKA WINNICZKA-RACHWAŁSKA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej MPOA/RS/2016
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. PALINA HAURYSHUK
SKALA	DATA OPRACOWANIA <b>1:50</b> <b>08.2024</b>
	NR RYSUNKU <b>A.6</b>
OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE Graphisoft ArchiCAD 26B	