




### Schemat doprowadzania wody do łazieni



LEGENDA:



**UWAGA!**  
Dopuszcza się stosowanie urządzeń i rozwiązań zamiennych o parametrach równoważnych, nie gorszych niż projektowane.




UWAGI:

1. Wewnętrzną instalację wody należy wykonać z rur PEXAL
2. Przewody prowadzić w ścianach, w brzdach, w kanale (pod posadzką)
3. Rurociągi zaizolować – okładziną, otuliną "Termaflex"
4. Mocowanie rur wykonać za pomocą uchwytów mocujących z tworzyw sztucznych lub stalowych z przekładką elastyczną
5. Instalacje wody cieplej należy prowadzić równoległe do wody zimnej

<p>Zestawienie urządzeń sanitarnych:</p> <p>ZŁ – zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (np. PORTINOX LVR36NC)</p> <p>WC/UM – kącik sanitarny COMBO ze stali nierdzewnej</p> <p>WC – miska WC ze stali nierdzewnej (np. PORTINOX INP-700-OVC)</p> <p>NA – panel natryskowy podtynkowy na wodę zmieszaną (np. PRESTO 50B – 38222)</p>
---

**UWAGA!**  
Urządzenia sanitarne marki PRESTO wykonanie wandaloodporne,  
bądź równoważne o parametrach nie gorszych niż projektowane

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <b>ARCHI PROJEKT</b>  <b>BIURO PROJEKTOWE</b>                      spółka cywilna                      32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 11                      tel/fax: 014 611-62-98 <a href="http://www.archi-projekt.pl">www. archi-projekt.pl</a> </div> </div>		
<b>P R O J E K T T E C H N I C Z N Y</b>		
<b>BRANŻA SANITARNA</b>		
Nazwa inwestycji	Przebudowa łaźni w oddziałach mieszkalnych I-V w Zakładzie Karnym w Tarnowie	
Lokalizacja	ul. Konarskiego 2, 33-100 Tarnów	
Tytuł rysunku	Rzut instalacji wodociągowej – POZIOM 4	
Projektant:	inż. ANDRZEJ DULIŃSKI Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0206/POOS/09	
Sprawdzający:	mgr inż. MARCIN GŁÓD Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05	
Opracował:	inż. PATRYK GŁÓD	
Skala:	Data opracowania	Nr rys.
1:100	Sierpień 2024 r.	W-4
Opracowano na licencjonowanym programie ZWCAD + 2017 PRO		