



ZABUDOWA KUCHENNA NR 1 (ŁĄŻNIA GWAREK)

1. Fronty:
- z płyty MDF lakierowanej w kolorze szarym RAL 7036,
 - otwierane bez uchwytów (jako uchwyt wyprofilowana / ścięta do środka krawędź frontu),
 - szafki górne oraz dolne z mechanizmem "cichy domyk",
 - szafka wysoka z mechanizmem „push open”,
 - uchwyty frezowane pod kątem 45 stopni.
2. Korpusy:
- płyty melaminowanej w kolorze RAL 7016,
3. Błat:
- laminowany gr. 3,8 cm,
 - prosto ścięty,
 - w kolorze grafitowym RAL 7016.
4. Szuflady:
- szuflady systemowe typu dibox/strong, boczne, z pełnym wysuwem i mechanizmem "cichy domyk",
 - jedna górna szuflada wyposażona we wkład na sztucze pełnej szerokości
5. Półki:
- z płyty melaminowanej w kolorze korpusów - RAL 7016
6. Cokół:
- dolne szafki umieszczone na cokole.

Wyposażenie dodatkowe:

1. Listwa LED (podświetlenie blatu):
- długość: 240 cm (pełna szerokość blatu / w przypadku zastosowania listw modułowych możliwa tolerancja wymiarowa -10 cm)
 - o białej, neutralnej barwie światła K 4000
 - moc: 5-16 W/100 cm
 - strumień świetlny:
 - materiał obudowy: aluminium w kolorze korpusów (lub zbliżonym),
 - łącznik umieszczony centralnie na ścianie frontowej wnęki blatowej,
 - ledy umieszczone we frezach pod szafkami górnymi.
2. Panel ścienny - płyta ze szkła hartowanego
- w kolorze RAL 7016
 - o wymiarach 240 x 45 cm / gr. 5 mm
3. Zlewozmywak naboładowy 1-komorowy z ociekaczem, kolor grafitowy / antracytowy:
- wymiar całkowity ok.: 80 x 50 cm (+/- 10%),
 - wymiar komory: ok. 475 x 425 mm / h20 cm (+/- 10%),
4. Kosz na śmieci (montowany w szafce):
- dwukomorowy – przeznaczony do segregacji,
 - stalowy, malowany proszkowo w kolorze antracytowym,
 - łączna pojemność 68 l (2 x 34 l) (+/- 10%),
 - z wysuwanym frontem, montowany do podłoża szuflady w szafce szerokości 60 cm i wysokości ok. 70 cm,
 - przybliżone wymiary kosza (a x h x gł.): 53 x 54 x 50 cm (+/- 10%)
5. Wyposażenie AGD (zgodnie z OPZ):
- chłodziarka z zamrażarką (do zabudowy w szafce 60x200 cm),
 - zmywarka (do zabudowy w szafce szer. 60 cm)
 - kuchenka mikrofalowa wolnostojąca
 - ekspres do kawy

Załącznik nr 4 do OPZ



Skala 1:20