


## NAWIERZCHNIA AŻUROWA JEZDNI KR3



*kostka/płyta betonowa otworowa – 8cm*


*podsyпка grysowa – 4 cm*

*podbudowa z kruszywa betonowego łamanego  $\phi 0\div 32$  – 23cm*

*warstwa z pospółki dla gruntów niespoistych – 15 cm*

*warstwa z pospółki dla gruntów spoistych – 25 cm*

## KRAWĘŻNIK



*krawężnik jezdni betonowy*

*15x30 znormalizowany  
na 5 cm podsyпce cem. piaskowej  
spoiny wypełnione zaprawą 1:2*

*ława z oporem betonowa*

INWESTOR:			
<b>AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH SKŁADNICA W LEŚMIERZU</b>			
JEDNOSTKA PROJEKOWA:			
<b>PPHU "PLANT" Sp. z o. ul. Sienkiewicza 101/109 90-301 Łódź</b>			
TYTUŁ OPRACOWANIA:			
<b>PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG DOJAZDOWYCH DO MAGAZYNÓW NR 1 I 2</b>			
ADRES INWESTYCJI:			
<b>LEŚMIERZ 6, GM. OZORKÓW, DZIAŁKA NR 50; OBRĘB LEŚMIERZ</b>			
PROJEKTOWAŁ:		UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR:	PODPIS:
<i>mgr inż. Maciej Chaładaj</i>		UPR. BUD. NR 272/87/WŁ	
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:
<b>PRZEKRÓJ NORMALNY Z KONSTR. WARSTW-ETAP 2</b>			-
			DATA: <b>11.2020 r.</b>
FAZA PROJEKTU:	BRANŻA:	ZLECENIE:	NR RYSUNKU
<b>PW</b>	<b>DROGI</b>		<b>7</b>