



włączenie do DP 1724 O (Babilas)



LEGENDA:

- 1 - Nadkład nad geokrata z kruszywa łamanego gr. w-wy 2cm
- 2 - Geokrata komórkowa h=10cm wypełniona kruszywem łamanym
- 3 - Podsypka z piasku o gr. w-wy 3cm
- 4 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. w-wy 10cm
- 5 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. w-wy 20cm
- 6 - Warstwa odcinająca z pospółki o gr. w-wy 15cm
- 7 - Krawężnik betonowy 15x30cm
- 8 - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
- 9 - ława betonowa z betonu C12/15

 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROTECHNIKA 45-643 Opole ul. Oświęcimska 86b/9 tel. 669-507-303 e-mail: hydrotechnika.opole@interia.pl</div>	
Investor	Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki
Nazwa opracowania	Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Chrośćice, gm. Dobrzeń Wielki
Stadium opracowania	Projekt budowlany
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcji nawierzchni B-B
Projektant	inż. Kazimierz Cupaľ upr. drogowe Nr 877/82/K-ce
As. projektanta:	mgr inż. Jacek Pawlikowski
<div><div>Podpis:</div><div>Dotyczy: marzec 2021</div><div>Nr rys: 8</div><div>Skala: 1:25</div><div>Egz:</div></div>	