
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : REMONT PIWNIC I CHODNIKA - BUDYNEK NR-32
Adres inwestycji : 70-904 SZCZECIN AL. WOJSKA POLSKIEGO 250
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy
Data opracowania : 12.07.2021

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------|---------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| NAPRAWY PO ULEWACH | | | | | |
| 1 | | ROZBIÓRKI | | | |
| 1 | KNR 4-04 | Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | | |
| d.1 | 0101-04 | 29,40*0,14 | m ³ | 4,116 | |
| | | | | RAZEM | 4,116 |
| 2 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0701-05 | 33,20 | m ² | 33,200 | |
| | | | | RAZEM | 33,200 |
| 3 | | Demontaż drzwi | m ² | | |
| d.1 | wycena indywidualna | 4,00 | m ² | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 4 | KNR 4-01 | Rozbiórka posadzek(konstrukcja betonowa niezbrojona) o grubości do 10 cm | m ³ | | |
| d.1 | 0212-01 | 68,86*0,10 | m ³ | 6,886 | |
| | | | | RAZEM | 6,886 |
| 5 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km wraz z utylizacją | m ³ | | |
| d.1 | 1101-02 | 4,116+0,332+6,886 | m ³ | 11,334 | |
| | | | | RAZEM | 11,334 |
| 6 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 1101-05 | Krotność = 13 11,334 | m ³ | 11,334 | |
| | | | | RAZEM | 11,334 |
| 7 | KNR 2-31 | Rozebranie zapadniętego chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej wraz z przygotowaniem kostki do ponownego wbudowania | m ² | | |
| d.1 | 23103-01 | 50,88 | m ² | 50,880 | |
| | | | | RAZEM | 50,880 |
| 2 | | IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC+ CHODNIK+ ODPIY W Z RYNIEN | | | |
| 8 | KNR 2-01 | Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 2.0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III).Wykop pod wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej ścian piwnic. | m ³ | | |
| d.2 | 0310-02 | 18,50*1,50*2,00 | m ³ | 55,500 | |
| | | | | RAZEM | 55,500 |
| 9 | KNR AT-27 | Impregnacja przeciwsolna ręczna | m ² | | |
| d.2 | 0103-03 | 18,50*2,00 | m ² | 37,000 | |
| | | | | RAZEM | 37,000 |
| 10 | KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 | m ² | | |
| d.2 | 0641-01 | 18,50*2,00 | m ² | 37,000 | |
| | | | | RAZEM | 37,000 |
| 11 | | Montaż foli kubelkowej wys.2.00m na ścianach piwnic | m ² | | |
| d.2 | wycena indywidualna | 18,50*2,00 | m ² | 37,000 | |
| | | | | RAZEM | 37,000 |
| 12 | KNR-W 2-15 | Wymiana rurociągu z PVC(kanalizacja deszczowa - odpływ z rynny) o śr. 160 mm w gotowych wykopach o połączeniach wciśkowych | m | | |
| d.2 | 0203-04 | 4,50 | m | 4,500 | |
| | | | | RAZEM | 4,500 |
| 13 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów grunt kat. III głębokość do 3,0 m wraz z zagęszczeniem warstwami co 20cm | m ³ | | |
| d.2 | 0320-0501 | 55,500 | m ³ | 55,500 | |
| | | | | RAZEM | 55,500 |
| 14 | KNR 2-01 | Dowóz brakującej ziemi zasypowej pod chodniki z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) | m ³ | | |
| d.2 | 0301-02 | 4,50 | m ³ | 4,500 | |
| | | | | RAZEM | 4,500 |
| 15 | KNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm z odzysku - na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | | |
| d.2 | 02 | 50,88 | m ² | 50,880 | |
| | | | | RAZEM | 50,880 |
| 3 | | ROBOTY WEWNĘTRZNE | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 16 | KNR 2-01 d.3 0311-02 | Roboty ziemne pod fundamenty ścianek działowych z wbudowaniem ziemi pod posadzki (kat. gruntu III) (4,30+6,50)*0,50*0,30 | m ³ m ³ | 1,620 | |
| | | | | RAZEM | 1,620 |
| 17 | KNR 2-02 d.3 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości 0,4 m, wys. 0.30m (4,30+6,50)*0,40*0,30 | m ³ m ³ | 1,296 | |
| | | | | RAZEM | 1,296 |
| 18 | KNR 2-02 d.3 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 29,40 | m ² m ² | 29,400 | |
| | | | | RAZEM | 29,400 |
| 19 | KNR 2-02 d.3 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach 33,20+29,40*2 | m ² m ² | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 20 | KNR AT-33 d.3 0102-03 | Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 1 mm 92 | m ² m ² | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 21 | KNR AT-40 d.3 0105-08 | Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych 92,00 | m ² m ² | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 22 | KNR 2-02 d.3 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem 92,00 | m ² m ² | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 23 | KNR 2-02 d.3 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 6,886 | m ³ m ³ | 6,886 | |
| | | | | RAZEM | 6,886 |
| 24 | KNR 2-02 d.3 1112-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonową z wywinieciem na ścianę - Winigam 68,86*1,18 | m ² m ² | 81,255 | |
| | | | | RAZEM | 81,255 |
| 25 | d.3 wycena indywidualna | Montaż drzwi pochodzących z rozbiórki wraz ościeżnicami 4,00 | m ² m ² | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |