






RZUT PRZYZIEMIA -
TERMOMODERNIZACJA

LEGENDA:

-  KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH
LUB PODCIĘCIE MIN. POW. PRZĘKROJU 220cm²
-  KANAŁ NAWIEWNY N
-  KANAŁ WYWIEWNY W
-  KANAŁ WYWIEWNY WT

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW, KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ ORAZ SPRAWDZIĆ TRASY, RZĘDNE I WYMIARY POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
 - WSZYSTKIE KANAŁY I KSZTAŁTKI DOMIERZYĆ NA BUDOWIE.
 - WSZYSTKIE NASTAWY NAWIEWNIKÓW ORAZ PRZEPUSTNIC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PODCZAS REGULACJI INSTALACJI
 - OSPRZĘT, ARMATURĘ I URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRODECNTA I ATESTÓW/DOPUSZCZEŃ. ODSTĘPSTWO UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE OTWOROWANIE
 - WSZYSTKIE ELEMENTY DACHOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
 - WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY ZASILIĆ, WYPOSAŻYĆ W WYŁĄCZNIKI SERWISOWE ORAZ WYKONAĆ UKŁAD AUTOMATYKI UMOŻLIWIAJĄCY STEROWANIE NIMI.
 - W DRZWIACH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I POMOCNICZYCH NALEŻY MONTOWAĆ KRATKI DRZWIOWE TRANSFEROWE.
 - WSZELKIE KOLIZJE ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE. KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ PRZEPROWADZIĆ NA BUDOWIE.
 - WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
 - WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE W PRZEJŚCIACH MIĘDZY STREFAMI PRZECIWOŻAROWYMI POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
 - WSZYSTKIE KANAŁY WEWNĘTRZNE ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE WEŁNĄ ALU MIN.40mm



<div><div></div><div><div>M3KACZMAREK</div><div>pracownia projektowa</div></div></div> <div>m3kaczmarek sp. z o.o. ul. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732</div>			
OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	INSTALACJE WENTYLACYJNA. -PARTER		
PROJEKTANT B. SANITARNA:	mgr inż. Jacek Mroz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr WKP/0391/POOS/17		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Włodzimierz Warkocz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr UAN.7342-37/93		
SKALA: 1:100	DATA: 02.2023	NR RYS.	WW-1
STR.			