


LEGENDA:



UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI SPRAWDZIĆ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KANAŁÓW, KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ ORAZ SPRAWDZIĆ TRASY, RZĘDNE I WYMIARY POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
2. WSZYSTKIE KANAŁY I KSZTAŁTKI DOMIERZYĆ NA BUDOWIE.
3. WSZYSTKIE NASTAWY NAWIEWNIKÓW ORAZ PRZEPUSTNICY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PODCZAS REGULACJI INSTALACJI
4. OSPRZĘT, ARMATURĘ I URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGAMI PROJEKTANTA I ATTESTÓW/DOPUSZCZEN. ODSTĘPSTWO UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
5. NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE OTWOROWANIE
6. WSZYSTKIE ELEMENTY DACHOWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
7. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY ZASILIĆ, WYPOSAŻYĆ W WYŁĄCZNIKI SERWISOWE ORAZ WYKONAĆ UKŁAD AUTOMATYKI UMOŻLIWIĄJĄCY STEROWANIE NIMI.
8. W DRZWIACH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I POMOCNICZYCH NALEŻY MONTOWAĆ KRATKI DRZWIOWE TRANSFEROWE.
9. WSZELKIE KOLIZJE ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE. KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ PRZEPROWADZIĆ NA BUDOWIE.
10. WSZELKIE ODSTĘPSTWA WYKONAWSTWA OD ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
12. WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE W PRZEJŚCIACH MIĘDZY STREFAMI PRZECIWPÓŻAROWYMI POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (E I) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
13. WSZYSTKIE KANAŁY WEWNĘTRZNE ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE WENŁĄ ALU MIN. 40mm

 3 K A C Z M A R E K pracownia projektowa			
m3kaczmarek sp. z o.o. ul. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:		SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECIEU	
ADRES INWESTYCJI:		ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		INSTALACJE WENTYLACYJNA. -PIĘTRO	
PROJEKTANT B. SANITARNA:		mgr inż. Jacek Mróz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr WKP/0391/POOS/17	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Włodzimierz Warkocz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr UAN.7342-37/93	
SKALA: 1:100	DATA: 02.2023		NR RYS. WW-2
STR.			