


ELEWACJA-
ARCHITEKTURA

ELEWACJA PÓLNOCNA



- Uwagi:
1. Cokół tj. ceglano-kamienna podmurówka oczyszczona przy użyciu wody oraz koncentratu Ceresit CT 98 pod ciśnieniem - nie projektuje się prac zmieniających dotychczasowy wygląd podmurówki. Projektuje się czyszczenie a następnie uzupełnienie ubytków w spoinach.
 2. Ściany elewacyjne - czyszczenie takim samym preparatem jak w przypadku podmurówki. Uzupełnienie ubytków w tynku zewnętrznym (głównie przy oknach po ich wymianie). Zaleca się zastosowania szpachli renowacyjnej. Elementy takie jak gzymsy, opaski okienne należy uzupełnić a następnie wymalować farbą silikonową CT 49 Ceresit w kolorze białym. Całość pomalować farbą silikonową CT 49 Ceresit kolorem z palety Ceresit - Corsica 1.
 3. Obróbki blacharskie, odowdnienie oraz parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 3005.
 - 4.Schody zewnętrzne - wymiana okładzin.
 - 5.Zadaszenie nad wejściem - nowoprojektowane.
 - 6.Parapety zewnętrzne z blachy stalowej.

Wygląd elewacji nie podlega zmianom - ma on zostać odświeżony i wszelkie elementy elewacyjne (gzymsy podokienne, opaski, łuki, okręgi) odtworzone zgodnie ze stanem obecnym w przypadku ubytków.
Kolor elewacji został zaprojektowany zgodnie z obecnym kolorem w tonacji szarego.
Pozostałe elementy sztukaterii pomalowane farbą nanosilikonową w kolorze białym!

M 3 K A C Z M A R E K
pracownia projektowa

m3kaczmarek sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	ELEWACJA PÓLNOCNA		
SKALA: 1:100	DATA: 02.2023	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Włodarz WP-OIA/OKK/UpB/59/2008		T-6
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak		