

## Przedmiar robót

### Modernizacja drogi gminnej nr 150413c relacji Dziarnowo-Leszyce

Km 0+000-0+368 działka nr 33

Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa	– km 0,368
2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm koparkami podsiębiernymi	
2x368x0,5x0,1	36,8m <sup>3</sup>
3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m <sup>2</sup>	
(6x246)+(5,3x122)=1476+646,6= 2122,6	
Wyłukowania przy włączeniu ,przejście z szer.6m na 5,3m dł.7m 35+2,5=37,5	
Razem 2160,1m <sup>2</sup> x2	4320,2m <sup>2</sup>
4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm (75kg/m <sup>2</sup> )	
(6x246)+(5,3x122)+37,5=2160,1m <sup>2</sup>	162Mg
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm	
(5,9x246)+(5,2x122)+37,5=1451,4+634,4+37,5	2123,3m <sup>2</sup>
6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	
368x2x0,5	368m <sup>2</sup>
7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu	
368x2x0,25	184m <sup>2</sup>
8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm	
(5x6)+(5x5,3)=56,5m <sup>2</sup>	
Wyłukowania 35,0m <sup>2</sup>	91,5m <sup>2</sup>