

Przedmiar robót

Modernizacja drogi gminnej nr 150417c relacji Gorzany-Kościelec

Km 0+000-0+998 działka nr 55

Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa –	km 0,998
2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm koparkami podsiębiernymi	
2x998x0,5x0,1	99,8m ³
3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m ²	
(4,1x270)+(3,7x728)=1107+2693,6= 3800,6x2 =7601,2	
Wyłukowania przy włączeniu 35+2,0=70	
Razem 2160,1m ² x2	7671m ²
4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm (75kg/m ²)	
(4,1x270)+(3,7x728)+35=3835,6m ²	288Mg
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm	
(4x270)+(3,6x728)+35	3735,8m ²
6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	
998x2x0,5	998m ²
7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu	
998x2x0,25	499m ²
8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm	
(5x4)+(5x3,6)=38m ²	
Wyłukowania 35,0m ²	73m ²