

Przedmiar robót
Modernizacja drogi gminnej nr 150421c relacji
Kościelec-Rycerzewko-Radłówek
Km 0+000-0+999 działka nr 2/9;42
Inwestor: Gmina Pakość ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych – trasa –	km 0,999
2. Roboty ziemne wykonanie koryta pod umocnienie pobocza szer 0,5m głębokości do 10cm koparkami podsiębiernymi	
2x999x0,5x0,1	99,9m ³
3. Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8kg/m ²	
4,6x999 =6004,8x2	9190,8m ²
4. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubości warstwy 3cm (75kg/m ²)	
4,6x999=4595,4m ²	345Mg
5. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości warstwy 4cm	
4,5x999	4495,5m ²
6. Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji o/31,5mm grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm	
999x2x0,5	999m ²
7. Regulacja pobocza gruntowego, ziemia z wykopu	
999x2x0,25	499,5m ²
8. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4cm	
(4,5x5)+(4,5x5)	45m ²