

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Dostawa i montaż tablicy informacyjnej
Budowa: Modernizacja istniejącej ścieżki przyrodniczej - zagospodarowanie terenu
Nazwa obiektu lub robót: Modernizacja istniejącej ścieżki przyrodniczej - zagospodarowanie terenu
Lokalizacja: Działka ew. 1/10 obreb 46, działka ew. 373/2 obreb 123 w Nowym Sączu
Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Data opracowania:
2020-03-19

Autor opracowania:
mgr inż. Maciej Buksa,

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Maciej Buksa

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej		
1	Rozdział	mała architektura		
1.1	Element	Montaż tablicy informacyjnej		
1.1.1	KNR 201/312/6	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	1
1.1.2	KNR 221/601/5	Fundamenty - analogia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*0,2*0,7	0,028000	
		RAZEM:	0,028000	0,028
1.1.3	KNNR 1/221/2	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III- odwóz nadmiaru ziemi	m3	0,028
1.1.4	KNR 401/322/4	Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, powierzchnia do 0,5·m2 + marki do betonu -	szt	1
1.1.5		Dostawa i montaż tablica informacyjna	kpl	1

Kosztorys Inwestorski

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej				
1	Rozdział	mała architektura				
1.1	Element	Montaż tablicy informacyjnej				
1.1.1	KNR 201/312/6	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	szt	1		
1.1.2	KNR 221/601/5	Fundamenty - analogia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,028		
1.1.3	KNR 1/221/2	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III- odwóz nadmiaru ziemi	m3	0,028		
1.1.4	KNR 401/322/4	Obsadzenie drobnych elementów, w podłożach betonowych; ramy, powierzchnia do 0,5·m2 + marki do betonu -	szt	1		
1.1.5		Dostawa i montaż tablica informacyjna	kpl	1		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	mała architektura Koszty pośrednie: Kp = 65,00%(R+S) Zysk: 10,00%(R+S+Kp)	
1.1	Montaż tablicy informacyjnej	
	mała architektura	
	Razem mała architektura netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Dostawa i montaż tablicy informacyjnej netto	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Betoniarze grupa II	r-g	0,29385	
2.	Murarze grupa II	r-g	0,99751	
3.	Robotnicy	r-g	0,0014	
4.	Robotnicy grupa I	r-g	0,624	
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń)		1,91676	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)	m3	0,03142	
2.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	1,991	
3.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25 mm	m3	0,00154	
4.	Elementy stalowe kotwiące	kg	3,6	
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,01848	
6.	Piasek do zapraw	m3	0,0044	
7.	Śruby budowlane M20x200	szt	1	
8.	Tablica informacyjna	szt	1	
9.	Uchwyty stalowe	kg	0,2156	
10.	Woda	m3	0,0022	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3 (1)	m-g	0,00153	
2.	Samochód samowyładowczy 5-10 t (1)	m-g	0,00336	
3.	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g	0,00073	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)				0,00562