

OPIS ZAMÓWIENIA

Modernizacja sieci teletechnicznej Biura Nadleśnictwa

Zamówienie polegać będzie na modernizacji sieci teletechnicznej. Celem prac jest doprowadzenie od pomieszczenia serwerowni do wyznaczonych pomieszczeń biurowych dodatkowej sieci przewodów LAN UTP CAT-5e lub wyższej w korytarzach zakrytych (lista na załączniku graficznym) wraz z pełnym zakończeniem gniazd RJ45 o odpowiedniej kategorii.

1. Prowadzona sieć powinna znajdować się w oddzielnym korycie montażowym (nad istniejącym) wraz z wykonaniem przewiertów przez ściany pomieszczeń oraz pion kondygnacji.
2. Ilość gniazdek teletechnicznych nad tynkowych: 12-16
3. Długość koryt minimum 25mm x 40mm około 100mb
4. Długość przewodów 410- 540 m (w zależności od ilości gniazd)
5. Termin realizacji: 29.11.2024 r
6. Materiały użyte do wykonania prac powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
7. Załączniki 1 i 2 przedstawiają rzut parteru budynku i piętra wraz z istniejącą instalacją oraz szkic miejsca poprowadzenia punktów z dodatkowymi gniazdkami.
8. Każdy doprowadzony przewód zgodnie ze schematem powinien być zakończony 1 gniazdkiem nadtynkowym z 1 wejściem sieciowym.
9. Kolor gniazd teletechnicznych nadtynkowych – biały.
10. Koryta maskujące powinny być zamontowane na stałe do ściany za pomocą kołków montażowych. Kolor koryt – biały.
11. Prace powinny odbywać się w sposób umożliwiający prace systemu teleinformatycznego w godzinach pracy biura tzn. 07:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
12. Po wykonaniu prac, wykonawca zobowiązuje się do posprzątania na bieżąco wszelkich nieczystości po zakończonym dniu pracy tj. do godzi: 15:00
13. Prace powinny odbywać się w godzinach w których czynne jest biuro (07:00-15:00)