

Modernizacja drogi gminnej "Na Ziębę" w m. Binarowa na odcinku 50m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm = 12cm  (Krotność= 1,2) 4,00*50,00		
			m2	200,000
		razem	m2	200,000
2	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 4,00*50,00		
			m2	200,000
		razem	m2	200,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  3,20*50,00		
			m2	160,000
		razem	m2	160,000
4	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm = 3cm (Krotność= 0,75) 3,20*50,00		
			m2	160,000
		razem	m2	160,000
5	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3,20*50,00		
			m2	160,000
		razem	m2	160,000
6	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm  50,00*0,40*2		
			m2	40,000
		razem	m2	40,000