

Lp.	OPIS - rozwiązanie referencyjne	Zdj Nr	JM	ILOŚĆ	CJ	RAZEM
1.	Odkucie luźnych elementów tynku cem-wap z kominów - przyjęto 30 % powierzchni kominów	1,2	m2	5,39		0,00 zł
2.	Obróbka blacharska w rozwinięciu do 20 cm na krawędziach czapek kominowych (2+3+5+10)	3,4,5	mb	28,86		0,00 zł
3.	Izolacją papą termozgrzewalną czapek kominowych	3,4,5	m2	5,70		0,00 zł
4.	Obrobienie instalacji na czapkach kominowych (instalacja odgromowa, wywiewki wentylacyjne, kanalizacyjne)	3,4,5	pkt	44,00		0,00 zł
5.	Obrobienie instalacji kanalizacji w płaszczyźnie dachu	6,7	pkt	3,00		0,00 zł
6.	Izolacja papą termozgrzewalną - wyciecie starego odspojonego wywinięcia z papy, oczyszczenie podłoża, wyrównanie i wykonanie nowego wywinięcia na kominy min. 30 cm od podłoża	8,9	mb	27,84		0,00 zł
7.	Obrobienie kominów - konstrukcja drewniana - łaty 2 cm + izolacja 2 cm + blacha powlekana 0,5	8,9,10	m2	17,95		0,00 zł
8.	Montaż katatek wentylacyjnych z siatką przeciw owadom	10	szt	66,00		0,00 zł
9.	Demontaż istniejącego wyłazu dachowego	11	szt	1,00		0,00 zł
10.	Zakup i montaż nowego wyłazu dachowego - kopałka poliwęglan, siłownik, klamka z zamkiem (wymiar wewnętrzny istniejącego wyłazu 71 x 71,5 cm) wraz z obrobieniem papą termozgrzewalną	11	kpl	1,00		0,00 zł
RAZEM:						