

PRZEDMIAR UPROSZCZONY nr B-BIBLIOTEK.2023

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIwersytetu  
GDANSKIEGO

OBIEKT W GDANSKU

ADRES 80-809 GDANSK UL.WITA STWOSZA NR 53

RODZAJ ROBÓT ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE

INWESTOR UNIwersytet GDANSKI W GDANSKU UL.  
BAZYNSKIEGO NR 8

KOSZTORYS OPRACOWAŁ mgr inż. Teresa Maziarz 2023.08.17

PODSTAWA : KSNRy, KNNRy, KNRy i KALKULACJE INDYWIDUALNE,

DATA : 2023.09.25

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA :

UNIwersytet GDANSKI  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

  
mgr inż. Teresa Maziarz  
Upr. bud Nr 3974/Gd/89

Obiekt : W GDANSKU

Rodzaj robót : ROBOTA REMONTOWE - BUDOWLANE

Nr	Opis Elementu Robót	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1.	ROBOTY REMONTOWE-TARAS I SCHODY OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ	1.000	KPL		
2.	REMONT POKOJU PROFESORSKIEGO NR 2.32	1.000	KPL		

UNIWERSYTEI GDANSKI  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiegomgr inż. Teresa Maziarz  
Ilor. bud Nr 3974/Gd/89

Obiekt : W GDANSKU  
 Rodzaj robót : ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7

## ELEMENT 1. ROBOTY REMONTOWE-TARAS I SCHODY OD STRONY UL. GRUNWALDZKIEJ

1.	0353-0200	KNR 4-01 Demontaż płyt kamiennych na tarasie od strony ul. Grunwaldzkiej, z oczyszczeniem w/w płyt i przygotowaniem do ponownego ich montażu.	m2	240.000		
2.	0353-0200	KNR 4-01 Demontaż płyt kamiennych ze schodów zewnętrznych, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego ich montażu po wykonaniu izolacji podłoża.	m2	60.000		
3.	1408-0710	KNR-W 3 Uszczelnianie betonu powierzchniowo i strukturalnie Hydrostopem - Mieszanką - powierzchniowo i wgłębnie na 30-50 mm - posadzek i ścian betonowych w piwnicach, garażach, zbiornikach wody, oczyszczalniach i kolektorach ścieków	m2	300.000		
4.	0208-0532	KNR-SEK 02-03 Dodatek za uszczelnienie dylatacji izolacji podłogowej balkonu lub tarasu butylową taśmą samoprzylepną uszczelniającą ATLAS, szer. 150 mm i mikrozaprawą ATLASWODER DUO- ANALOGIA	m	60.000		
5.	0202-0700	KNR K-31 Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S -ANALOGIA WKLEJENIETASMY USZCZELNIJACEJ	m	60.000		
6.	1118-0100	KNR 2-02 Przygotowanie podłoża pod posadzki płytowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m2	300.000		
7.	1118-1251	KNR-SEK 02-02 Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, o wymiarach - 30x60 cm, szklanych, układanych na zaprawie klejowej do gresu-ANALOGIA PONOWNY MONTAZZDEMONTOWANYCH PŁYT KAMIENNYCH.	m2	300.000		

## ELEMENT 2. REMONT POKOJU PROFESORSKIEGO NR 2.32

8.	0212-0100	KNR-O 9-29 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu do 5 m2, okładzina pojedyncza- ANALOGIA-DEMONTA ZSUFITU PODWIESZANEGO-KASETONY 60 CM X 60 CM $0.60 \times 16.0 \times 2 = 19.200$ RAZEM = 19.200	m2	19.200		
9.	0702-0200	KNR 7 Montaż sufitów podwieszonych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (bez kosztów materiałów), o wymiarach - 600x600 mm	m2	19.200		
10.	Kalkulacja	kalkulacja własna - DEMONTAZ KRATY VEMA	MB	18.000		
11.	Kalkulacja	kalkulacja własna - PONOWNYH MONTAZ KRATY VEMA	MB	18.000		
12.	0212-0400	KNR-O 9-29 Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza $1.20 \times 0.60 \times 10 + 2 \times (2.70 + 0.70) = 14.000$ RAZEM = 14.000	m2	14.000		
13.	0202-0205	KNR AT-12 Okładzina pojedyncza stropu na pojedynczej konstrukcji metalowej nośnej z profili CD i UD, z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych i ogniochronnych $1.20 \times 0.60 \times 10 + 2 \times (2.70 + 0.70) = 14.000$ RAZEM = 14.000	m2	14.000		

UNIwersyteT GDANSKI  
 Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Teresa Maziarz  
 Upr. bud. Nr 3974/Gd/89

Obiekt : W GDANSKU

Rodzaj robót : ROBOTY REMONTOWE - BUDOWLANE

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez VAT	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
14.	0107-0100	KNR-O 9-29 Rozbiórka demolacyjna okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza- ANANLOGIA-WYKONANIE 3 SZTUK REWIZJO WYMIARACH 60CM X 60 CM W SUFICIE K-G 3*0.60*0,60 = 1.080 RAZEM = 1.080	m2	1.080		

UNIwersyteT GDANSKI  
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiegomgr inż. Teresa Maziarz  
Ubr. bud. Nr 3974/Gd/89