

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w m Koźmin odc. dł 300mb
ADRES INWESTYCJI : Kpżmin , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogową kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :


Data opracowania
marzec 2023r

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogi i bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogi i bud. wyk. proj.
WKP 0240/200/D/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT KOŹMIN			
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1		0,300	km	0,30	
				RAZEM	0,30
2	KNNR6	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm	m ²		
d.1.	2005-02				
1		250,00	m ²	250,00	
				RAZEM	250,00
3	Analiza	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²		
d.1.	własna				
1		300*2*0,75	m ²	450,00	
		450,00		RAZEM	450,00
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4	KNNR 6	Remonty częściowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t		
d.1.	1108-02				
2		25,00	t	25,00	
				RAZEM	25,00
5	Analiza	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną ręcznie	t		
d.1.	własna				
2		15,00	t	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.	1005-06	300*5			
2		1500,00	m ²	1500,00	
				RAZEM	1500,00
7	KNNR 6	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07	0,3kg/m ²			
2		1500,00	m ²	1500,00	
				RAZEM	1500,00
8	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu	m ²		
d.1.					
2		1500,00	m ²	1500,00	
				RAZEM	1500,00
1.3		III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
9	KNNR 6	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym gruntowym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm	m ²		
d.1.	0113-05				
3		300*2*0,75	m ²	450,00	
		450,00		RAZEM	450,00


HIERONIM MACIEJEWSKI
 Drogi ugr. bud. wyk.
 GP 7342/172/94
 Drogi ugr. budowl. proj.
 WKP/0240/ZOOD/06
 62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

Hieronim Maciejewski

ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek

NIP 668-120-30-02 REGON 311080863

tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w m Koźmin odc. dł 300mb
ADRES INWESTYCJI : Kpźmin , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT KOŹMIN				
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,300 = 0,30		
2 d.1. 1	KNNR6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm	m ²	250,00		
3 d.1. 1	Analiza własna	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy 300*2*0,75	m ²	450,00		
Razem dział: I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI				
4 d.1. 2	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	25,00		
5 d.1. 2	Analiza własna	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną ręcznie	t	15,00		
6 d.1. 2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 300*5	m ²	1500,00		
7 d.1. 2	KNNR 6 1005-07	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 0,3kg/m ²	m ²	1500,00		
8 d.1. 2	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna gr. 4cm po zageszczeniu	m ²	1500,00		
Razem dział: II. NAWIERZCHNIA JEZDNI						
1.3		III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
9 d.1. 3	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym grunto- wym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm 300*2*0,75	m ²	450,00		
Razem dział: III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
Razem dział: REMONT KOŹMIN						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: