

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w msc. Bierzmo odc. dł 800mb
ADRES INWESTYCJI : Bierzmo , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2023r

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. budowl. proj.
WKP/0246/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MODERNIZACJA BIERZMO			
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,800	km km	 0,80	 0,80
				RAZEM	0,80
2	KNNR6 d.1. 2005-02 1	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm 1090+60 1150,00	m ² m ²	 1150,00	 1150,00
				RAZEM	1150,00
3	Analiza d.1. własna 1	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy 800*2*0,75 1200,00	m ² m ²	 1200,00	 1200,00
				RAZEM	1200,00
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4	KNNR 6 d.1. 1108-02 2	Remonty częściowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi 115,00	t t	 115,00	 115,00
				RAZEM	115,00
5	Analiza d.1. własna 2	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną ręcznie 60,00	t t	 60,00	 60,00
				RAZEM	60,00
6	KNNR 6 d.1. 1005-06 2	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 550*(4,50+4,30/2)+250*4+60 3480,00	m ² m ²	 3480,00	 3480,00
				RAZEM	3480,00
7	KNNR 6 d.1. 1005-07 2	Skroplenie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 0,3kg/m ² 3480,00	m ² m ²	 3480,00	 3480,00
				RAZEM	3480,00
8	Z 0316 08 d.1. 2	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu 3480,00	m ² m ²	 3480,00	 3480,00
				RAZEM	3480,00
1.3		III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
9	KNNR 6 d.1. 0113-05 3	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym gruntowym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm 1200,00	m ² m ²	 1200,00	 1200,00
				RAZEM	1200,00

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe opr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe opr. bud. i proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w msc. Bierzmo odc. dl 800mb
ADRES INWESTYCJI : Bierzmo , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		MODERNIZACJA BIERZMO				
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,800 = 0,80		
2 d.1. 1	KNNR6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm 1090+60	m ²	1150,00		
3 d.1. 1	Analiza własna	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy 800*2*0,75	m ²	1200,00		
Razem dział: I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI				
4 d.1. 2	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	115,00		
5 d.1. 2	Analiza własna	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną ręcznie	t	60,00		
6 d.1. 2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 550*(4,50+4,30/2)+250*4+60	m ²	3480,00		
7 d.1. 2	KNNR 6 1005-07	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 0,3kg/m ²	m ²	3480,00		
8 d.1. 2	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna gr. 4cm po zageszczeniu	m ²	3480,00		
Razem dział: II. NAWIERZCHNIA JEZDNI						
1.3		III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
9 d.1. 3	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym gruntowym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm	m ²	1200,00		
Razem dział: III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
Razem dział: MODERNIZACJA BIERZMO						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: