

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w m Kuźnica Janiszewska odc. dł 300mb  
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Janiszewska , Gmina Brudzew  
INWESTOR : Gmina Brudzew  
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Hieronim Maciejewski>>  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2023r

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 7342/172/84  
Drogowe upr. budowl. proj.  
WKP/0240/ZOOS/86  
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG  
**Hieronim Maciejewski**  
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek  
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>MODERNIZACJA KUŹNICA JANISZEWSKA</b>			
<b>1.1</b>		<b>I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1. 0119-03			km	0,30	
1		0,300			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,30</b>
2	KNNR6	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm	m <sup>2</sup>		
d.1. 2005-02		1090+60	m <sup>2</sup>	230,00	
1		230,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>230,00</b>
3	Analiza	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy	m <sup>2</sup>		
d.1. własna		300*2*0,75	m <sup>2</sup>	450,00	
1		450,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>450,00</b>
<b>1.2</b>		<b>II. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
4	KNNR 6	Remonty cząstkowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t		
d.1. 1108-02			t	23,00	
2		23,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>23,00</b>
5	Analiza	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną ręcznie	t		
d.1. własna			t	15,00	
2		15,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,00</b>
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1005-06		300*5	m <sup>2</sup>	1500,00	
2		1500,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1500,00</b>
7	KNNR 6	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 1005-07		0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1500,00	
2		1500,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1500,00</b>
8	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1. 2			m <sup>2</sup>	1500,00	
		1500,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1500,00</b>
<b>1.3</b>		<b>III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
9	KNNR 6	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym gruntowym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm	m <sup>2</sup>		
d.1. 0113-05			m <sup>2</sup>	450,00	
3		450,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>450,00</b>

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe opr. bud. wyk.  
GP 342/172/94  
Drogowe opr. bud. i wyj. Proj.  
WykP/0240/ZOOD/06  
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

# PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG

**Hieronim Maciejewski**

ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek

NIP 668-120-30-02 REGON 311080863

tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w m Kuźnica Janiszewska odc. dl 300mb  
ADRES INWESTYCJI : Kuźnica Janiszewska , Gmina Brudzew  
INWESTOR : Gmina Brudzew  
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew  
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>MODERNIZACJA KUŹNICA JANISZEWSKA</b>				
1.1		<b>I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,300 = 0,30		
2 d.1. 1	KNNR6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm 1090+60	m <sup>2</sup>	230,00		
3 d.1. 1	Analiza własna	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy 300*2*0,75	m <sup>2</sup>	450,00		
<b>Razem dział: I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.2		<b>II. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>				
4 d.1. 2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	23,00		
5 d.1. 2	Analiza własna	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną ręcznie	t	15,00		
6 d.1. 2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 300*5	m <sup>2</sup>	1500,00		
7 d.1. 2	KNNR 6 1005-07	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 0,3kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1500,00		
8 d.1. 2	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna gr. 4cm po zageszczeniu	m <sup>2</sup>	1500,00		
<b>Razem dział: II. NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>						
1.3		<b>III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>				
9 d.1. 3	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym gruntowym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm	m <sup>2</sup>	450,00		
<b>Razem dział: III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>						
<b>Razem dział: MODERNIZACJA KUŹNICA JANISZEWSKA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: