

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w msc. Galew odc. dł 600mb
ADRES INWESTYCJI : Galew , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :


Data opracowania
marzec 2023r

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7342/172/94
Drogowe upr. bud. i rob. drog.
WKR/0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MODERNIZACJA GALEW			
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1		0,600	km	0,60	
				RAZEM	0,60
2	KNNR6	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm	m ²		
d.1.	2005-02				
1		500,00	m ²	500,00	
				RAZEM	500,00
3	Analiza	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²		
d.1.	własna	600*2*0,75			
1		900,00	m ²	900,00	
				RAZEM	900,00
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4	KNNR 6	Remonty częściowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t		
d.1.	1108-02				
2		50,00	t	50,00	
				RAZEM	50,00
5	Analiza	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną recznie	t		
d.1.	własna				
2		25,00	t	25,00	
				RAZEM	25,00
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1.	1005-06	600*5+20			
2		3020,00	m ²	3020,00	
				RAZEM	3020,00
7	KNNR 6	Skroplenie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.	1005-07	0,3kg/m ²			
2		3020,00	m ²	3020,00	
				RAZEM	3020,00
8	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna	m ²		
d.1.		gr. 4cm po zagęszczeniu			
2		3020,00	m ²	3020,00	
				RAZEM	3020,00
1.3		III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
9	KNNR 6	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym gruntowym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm	m ²		
d.1.	0113-05	750*2*0,75			
3		900,00	m ²	900,00	
				RAZEM	900,00


 Hieronim MACIEJEWSKI
 Drogiowe upr. bud. wyk.
 GP 7342/172/94
 Drogiowe upr. budowl. proj.
 WKP/0240/ZOOC/06
 62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
 ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
 NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
 tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w msc. Galew odc. dl 600mb
ADRES INWESTYCJI : Galew , Gmina Brudzew
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogową kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		MODERNIZACJA GALEW				
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,600 = 0,60		
2 d.1. 1	KNNR6 2005-02	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gr. do 4cm	m ²	500,00		
3 d.1. 1	Analiza własna	Mechaniczna ścinka pobocza przy grubości do 10cm wraz z odwozem urobku na składowisko Wykonawcy 600*2*0,75	m ²	900,00		
Razem dział: I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI				
4 d.1. 2	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe wypełnienie frezowań nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	50,00		
5 d.1. 2	Analiza własna	Wyrównanie istniejących nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W dla KR1/2, wbudowaną ręcznie	t	25,00		
6 d.1. 2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 600*5+20	m ²	3020,00		
7 d.1. 2	KNNR 6 1005-07	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 0,3kg/m ²	m ²	3020,00		
8 d.1. 2	Z 0316 08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego typu AC11S KR1/2 - warstwa ścieralna gr. 4cm po zagęszczeniu	m ²	3020,00		
Razem dział: II. NAWIERZCHNIA JEZDNI						
1.3		III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
9 d.1. 3	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie pobocza materiałem dowiezionym grunto- wym z zakupem i dowozem gr. ok. 15cm 750*2*0,75	m ²	900,00		
Razem dział: III. ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
Razem dział: MODERNIZACJA GALEW						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: