



Zakład Usług Dokumentacyjnych Budownictwa "DEBEX"
80-174 Opatów, ul.Przyjemna 3

PRZEDMIAR

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Mała retencja - remont zastawki
ADRES INWESTYCJI : Teren leśnictwa Przywidz, oddział 145m
INWESTOR : P.G.L. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy
ADRES INWESTORA : 83-050 Kolbudy ul. Osiedle Leśników 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Bogdan Tul
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Mała retencja - remont zastawki					
1		ROBOTY MAŁEJ RETENCJI			
1.1		REMONT ZASTAWKI ODDZIAŁ 145m, L-CTWO PRZYWIDZ			
1.1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR-W 10 d.1. 2508-04 1.1	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, miękki [50,00]	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR 2-01 d.1. 0419-01 1.1	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m - tymczasowa zapora ziemna (budowa) [3,50]	m ³ m ³	 3,500	
				RAZEM	3,500
3	KNR 2-01 d.1. 0419-01 1.1	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m - tymczasowa zapora ziemna (rozbiórka) [3,50]	m ³ m ³	 3,500	
				RAZEM	3,500
4	KNR 2-01 d.1. 0617-01 1.1	Rurociągi PCV tymczasowe- śr. 160 mm [10,00]	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
5	Kalkulacja d.1. własna 1.1	Rozebranie istniejącej zniszczonej zastawki przeznaczonej do odbudowy z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na wysypisko Stary Las [1]	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.2		Zastawka drewniana			
6	Kalkulacja d.1. własna 1.2	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z terenu lub rusztowania na głębokość do 5m w gruncie kategorii I-II 5,50	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
7	KNR 2-10 d.1. 0106-03 1.2	Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do 5m w gruncie kategorii I-II 5,50	m m	 5,50	
				RAZEM	5,50
8	Kalkulacja in- d.1. dywidualna 1.2	Bale drewniane na pale kierujące 0,672	m ³ m ³	 0,67	
				RAZEM	0,67
9	Kalkulacja in- d.1. dywidualna 1.2	Bale drewniane na brusy i kleszcze 0,094	m ³ m ³	 0,09	
				RAZEM	0,09
10	KNR 2-11 d.1. 0304-03 1.2	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 59 m [0,60*0,70]	m ² m ²	 0,420	
				RAZEM	0,420
11	KNR 2-11 d.1. 0304-08 1.2	Okucia dla szandorów 41-71 mm [6,00]	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000