

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ekranów akustycznych na obwodnicy Myśliborza w ciągu drogi krajowej nr 26

ODCINEK E2 46+252- 46+460

Nr poz.	SST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
			Jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ.						
1		Wyznaczenie ekranu w terenie równinnym	km	0,2065		
01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY						
2		Mechaniczne usunięcie w-wy humusu gr. 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	62		
06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
06.01.01. UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW						
4		Humus. z obsianiem przy gr.humusu do 10cm	m2	50		
07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
07.08.04. Ekran y akustyczne						
5		Wykonanie wierconych pali fundamentowych zgodnie z dokumentacją projektową	m	144		
6		Dostawa i montaż konstrukcji stalowej ekranu wraz z wykonaniem głowicy pala zgodnie z dokumentacją projektową	t	3,16		
7		Dostawa i montaż podwalin żelbetowych	m2	102,5		
8		Dostawa i montaż paneli przeziernych wykonanych z płyt poliwęglanowych	m2	140		
9		Dostawa i montaż paneli pochłaniających wykonanych z aluminiowych kaset	m2	270		
10		Dostawa i montaż pdrzwi komunikacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową	kpl	1		

Podpis Wykonawcy