

Planowany rozmiar prac

Pakiet 4_09,10

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	9 899,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 889,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	243,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 716,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	8	WYK SZLN	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	600,00
6	9	REM SZLZN	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	2 000,00
7	14	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	HA	15,04

8	15	ROZDR-PDR	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą	HA	0,20
9	21	WPOD-BN	Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty)	HA	13,59
10	52	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	10,95
11	67	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	18,50
12	73	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha	KMTR	21,50
13	78	WYK-FREZ	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem	KMTR	73,52
14	99	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	3,04
15	100	SADZ WIEL	Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	123,08
16	102	SADZ POP	Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	18,72
17	111	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	144,84
18	115	KOSZ UA	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	14,69
19	116	KOSZ UB	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	59,54
20	117	KOSZ UC	Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	13,22
21	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	12,76
22	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	19,95
23	125	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	5,56
24	127	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT	52,32
25	141	SZUK-PĘDR	Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	83,00
26	142	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	18,00
27	149	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	12,70
28	153	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	55,82
29	154	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	102,00
30	156	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	150,00

31	157	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	168,00
32	163	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	45,00
33	165	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	120,00
34	166	DRZ-ZGRYZ	Wykładanie drzew zgryzowych	SZT	35,00
35	170	PPOŻ-ODN	Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych	KMTR	0,26
36	171	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	10,00
37	174	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	90,00
38	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	2 930,60
39	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	170,00
40	398	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H	50,00
41	401	GODZ HH8	Prace wykonywane harvesterem	H	80,00
42	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	250,40
43	404	GODZ MH23	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	5,00

