

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE			
1		Olinowanie terenu	m		
d.1	kalk. własna	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1	0420-01	95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
3	KNR 4-01	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	UWAGA!!! DOKŁADNY ZAKRES PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU	m ²	481.430	
		481.43		RAZEM	481.430
4	KNR 4-01	Wymiana desek czołowych	m		
d.1	0414-11	113.35	m	113.350	
				RAZEM	113.350
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	UWAGA !!! DOKŁADNY ZAKRES PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU	m	480.700	
		480.7		RAZEM	480.700
6	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
d.1	0412-06	UWAGA !!! DOKŁADNY ZAKRES PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU	m	25.000	
		25		RAZEM	25.000
7	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
d.1	0412-07	UWAGA !!! DOKŁADNY ZAKRES PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU	m	15.000	
		15		RAZEM	15.000
8	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
d.1	0413-01	UWAGA !!! DOKŁADNY ZAKRES PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.	m	125.000	
		Zamiennie gdy nie zachodzi potrzeba wymiany.		RAZEM	125.000
		125			
10	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
d.1	0413-02	125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
11	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0518-04	481.43	m ²	481.430	
				RAZEM	481.430
12	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.1	0518-05	481.43	m ²	481.430	
				RAZEM	481.430
13	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo- papa podkła-	m ²		
d.1	0501-01	dowa	m ²	481.430	
		481.43		RAZEM	481.430
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe (gr. 5,2 mm)	m ²		
d.1	0504-01	140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
15	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-	m ²		
d.1	0613-03	nych na sucho - jedna warstwa Grubość warstwy 15 cm	m ²	481.430	
		481.43		RAZEM	481.430
17	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-	m ²		
d.1	0613-04	nych na sucho - każda następna warstwa Grubość 15 cm	m ²	481.430	
		481.43		RAZEM	481.430
18		Ułożenie folii paroizilacyjnej na stropie	m ²		
d.1	kalk. własna	481m2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
19	KNR 4-01 d.1 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
20	KNR 4-01 d.1 0531-01 analogia	Wykonanie i montaż opasek dociskowych z blachy ocynkowanej powlekanej (kominy , ogniomury, blacha gr. 0,55 mm)	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
21	KNR 4-01 d.1 0526-05	Wymiana haka rynnowego - uszkodzonych UWAGA !!! DOKŁADNY ZAKRES PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
22	KNR-W 4-01 d.1 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych uszkodzo- nych UWAGA !!! DOKŁADNY ZAKRES PO UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR-W 2-15 d.1 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 d.1 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-01 d.1 0735-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach pod dachem	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 (z zabezpieczeniem przewodów przed zagruzowaniem, cegła budowlana peł- na kl.15)	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.1 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
28	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów kominowych po ich na- prawie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 2-02 d.1 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 0-15II d.1 0528-04 kalk. własna	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm demontaż i ponowny montaż wraz z wymianą uszkodzonych elementów	m		
		113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
34	KNR 2-02 d.1 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19)			
2		WYWÓZ GRUZU, UTYLIZACJA, SPRZĘT			
36 d.2	kalk. własna	Praca podnośnika hydraulicznego	g		
		25	g	25.000	
				RAZEM	25.000
37 d.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
38 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		16	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
39 d.2	kalk. własna	Utylizacja papy i tworzyw sztucznych na wysypisku	m ³		
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000