

Grupa 23

Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o przekazanie Planu Zagospodarowania Terenu spójnego z Planem Sytuacyjnym Instalacji Elektrycznej z listopada 2020, rys. 01 i 02 projektu instalacji elektrycznych. Udostępniony wraz z Projektem Budowlanym rys. TD_PB_A_PZT jest rozbieżny z w/w rysunkami m.in. w zakresie obszaru wykonania i rodzajów nawierzchni.

Ad. 1 W załączeniu w *Materiały Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03..*

2. Prosimy o informację czy wycinka drzew kolidujących z przebudową wejścia, wykonaniem muru oporowego i usunięciem kolizji linii energetycznych jest w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ad. 2 W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagospodarowania terenu warunki zostały anulowane przez PGE - RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016.

3. Zgodnie z uwagą na rysunku nr 31 branży instalacje elektrycznych:
„na etapie wykonawstwa zweryfikować stan akumulatorów w istniejącej centralnej baterii oświetlenia awaryjnego. W razie konieczności akumulatory wymienić i zwiększyć ich pojemność w celu zapewnienia zasilania dla zaprojektowanych opraw oświetleniowych”.

Prosimy o przekazanie dokumentu, który weryfikuje stan akumulatorów. Powyższy cytowany zapis uniemożliwia rzetelną wycenę, ponieważ na etapie składania oferty oferent nie ma pełnej wiedzy o stanie akumulatorów, istnieje zatem ryzyko o konieczności wymiany wszystkich akumulatorów, a tym samym przedmiot zamówienia nie jest jednoznacznie określony.

Ad. 3 Zamawiający zwraca uwagę na cytowany zapis który mówi iż to na etapie wykonawstwa należy zweryfikować stan akumulatorów w istniejącej centralnej baterii oświetlenia awaryjnego. To do zadania Wykonawcy będzie należała ocena stanu akumulatorów oraz ich ewentualna wymiana, mając na uwadze okres udzielonej gwarancji.

4. Prosimy o przekazanie projektu przebudowy/ przeniesienia urządzeń (okablowania) wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zgodnego z przekazanymi warunkami usunięcia kolizji PGE nr RE1/5079/RM1/ŁZ/54K/2017. Brak projektu dotyczącego budowy/przeniesienia uniemożliwia oferentom rzetelną wycenę w/w zakresu prac.

Ad. 4 W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagospodarowania terenu warunki zostały anulowane przez PGE - RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016.

5. Prosimy o informację czy pokazane na rysunku „Lokalizacja linii kablowych na profilach nasypu ziemnego 1:100” linie kablowe:

- a) 2x(3xXnUHAKXs 120mm²) RPZ 3 p36-ST 780, RPZ p35-ZK SN 1996
- b) 3xXnUHAKXs 120mm² RPZ p49-ST 214
- c) 3xXnUHAKXs 120mm² , RPZ3 p16-ST 1037
3xXnUHAKXs 120mm² , RPZ p8-ST 904
- d) 3xXxUHAKXs 120mm², RPZ3 p34-ST 908 3xXxUHAKXs 120mm², RPZ3 p15-ST 112 3xXxUHAKXs 120mm², RPZ3 p7-ST X 1943 należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi? Jeśli tak, prosimy o podanie typu, przekroju rur.

Ad. 5 W oparciu o RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016, uzgodnienie 366/RM1/2017, rysunki projektowe oraz obowiązującymi przepisami.

6. W przekazanej w dniu 12.03.2021 aktualizacji dokumentacji, w projekcie BMS, na rzutach z rozmieszczeniem elementów znajduje się dziesięć szaf BMS-X1 – BMS-X10 oraz szafa SZ4. W przekazanej dokumentacji brak jest schematów tych szaf lub zestawień elementów znajdujących się tych szafach. Czy w/w szafy objęte są zakresem zamówienia? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Ad. 6 Aktualna dokumentacja projektowa zamieszczona na serwerze.

7. W przedmiarze robót telekomunikacyjnych przekazanym w dniu 12.03.2021 występują działy 6.2.2 , 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6 dotyczące urządzeń systemu automatyki. Dział ten nie ma odzwierciedlenia w dokumentacji projektowej tzn. brak jest schematów czy zestawień urządzeń. Prosimy o informację czy system automatyki jest w zakresie przedmiotu zamówienia, a jeżeli tak prosimy o uzupełnienie projektu o schematy, zestawienia, parametry urządzeń.

Ad. 7 Aktualna dokumentacja projektowa zamieszczona na serwerze.

8. W przekazanej w dniu 12.03.2021 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie przekazano wymagań dotyczących systemu BMS. Prosimy o przekazania uzupełnienia w tym zakresie.

Ad. 8

Aktualna STWiOR zamieszczona na serwerze.

9. Zgodnie z przekazanym pismem PGE Dystrybucji o numerze RE1/6771/RM1/ŁZ/1592/2016, PGE anuluje warunki usunięcia kolizji nr RE1/5079/RM1/ŁZ/54K/2017. Prosimy o przekazanie aktualnych warunków usunięcia kolizji, projektu, na podstawie których należy wykonać usunięcie kolizji.

Ad. 9 W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zagospodarowania terenu warunki zostały anulowane przez PGE bez nowych uwag.

10. Zgodnie z opisem technicznym „PW_IE_opis techniczny_2020.12” jednym z załączników są warunki przyłączeniowe dla zasilania rezerwowego – załącznik nr 1.2. W przekazanej dokumentacji brakuje tych warunków. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Ad. 10 Dokumentacja w tym zakresie została uzupełniona o plik uzgodnień w folderze Materiały Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiór_03.

11. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.29 klatka schodowa.

Ad. 11 lastriko do renowacji

12. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.30 pokój garderobianej.

Ad. 12 P6

13. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.35 podscenie.

Ad. 13 P14

14. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.40 klatka K3.

Ad. 14 LASTRIKO DO RENOWACJI

15. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 0.41 tyristornia.

Ad. 15 P4

16. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.01 pokój socjalny.

Ad. 16 P4

17. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.02 konserwator

Ad. 17 P4

18. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.03 komunikacja

Ad. 18 P15

19. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.04 pom tech

Ad. 19 P5

20. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.09 pom tech

Ad. 20 P5

21. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 0.13 pom tech

Ad. 21 P5

22. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu C 0.01 rozdzielnia el.

Ad. 22 P4

23. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu C 0.02 pom eletr. I elektroaku.

Ad. 23 P4

24. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.01 przedsionek

Ad. 24 LASTRIKO DO RENOWACJI

25. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.02 kasa

Ad. 25 P6

26. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.06 toaleta nsp.

Ad. 26 P6

27. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.07 szatnia prawa

Ad. 27 P6

28. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.12 toaleta

Ad. 28 P6

29. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.14 poczekalnia aktorów

Ad. 29 P6

30. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.16.1 magazyn

Ad. 30 P6

31. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.16.2 pom obsługi widowni

Ad. 31 P6

32. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.19 toaleta niepełnosprawnych

Ad. 32 P6

33. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.20 szatnia

Ad. 33 P6

34. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.24 komunikacja

Ad. 34 P4

35. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.25 magazyn kostiumów

Ad. 35 P15

36. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.26 klatka K4

Ad. 36 LASTRIKO DO RENOWACJI

37. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.32.2 portiernia/ ochrona

Ad. 37 P6

38. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 1.33 klatka K3

Ad. 38 LASTRIKO DO RENOWACJI

39. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 1.08 czerpnia

Ad. 39 P5

40. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 1.09 toaleta

Ad. 40 P6

41. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 1.10 aneks kuchenny

Ad. 41 P6

42. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.02 łóża

Ad. 42 P6

43. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.03 kabina EA

Ad. 43 P6

44. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.04 zaplecze

Ad. 44 P6

45. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.06 kabina WIZ

Ad. 45 P6

46. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.07 łóża

Ad. 46 P6

47. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.09 pom. pomoc

Ad.47 P6

48. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.11.1 wc niepełnosprawni

Ad. 48 P6

49. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.11.2 pom gosp.

Ad. 49 P6

50. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.13 toaleta

Ad. 50 P6

51. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.15 aneks kuchenny

Ad. 51 P6

52. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.16 klatka K3

Ad. 52 LASTRIKO DO RENOWACJI

53. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.17 pom socj.

Ad. 53 P6

54. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.18 klatka K2.

Ad. 54 LASTRIKO DO RENOWACJI

55. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.19 pom.pomoc.

Ad. 55 P6

56. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.21 toaleta męska.

Ad. 56 P6

57. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.22 toaleta damska.

Ad. 57 P6

58. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.23 łazienka.

Ad. 58 P6

59. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu A 2.25 klatka K4.

Ad. 59 LASTRIKO DO RENOWACJI

60. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 2.02.1 wc niepełnosprawni

Ad. 60 P6

61. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 2.02.2 aneks kuchenny

Ad. 61 P6

62. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.01.2 wc niepełnosprawni

Ad. 62 P6

63. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.01.3 wc aneks kuchenny

Ad. 63 P6

64. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.08 ksero

Ad. 64 P6

65. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.10 magazyn promocji

Ad. 65 P6

66. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.12 komunikacja

Ad. 66 P15

67. W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.13 archiwum

Ad. 67

1.WYKŁADZINA PCV

2.PODKŁAD Z PIANKI NP.PIANOMAT

3.PŁYTA ŻELBETOWA WG. PORJ. KONSTRUKCJI

- 68.** W związku z brakami w przekazanej dokumentacji przetargowej prosimy o określenie układu warstw posadzkowych do wykonania w pomieszczeniu B 3.14 biuro zaopatrzenia i magazyn

Ad. 68 P6

- 69.** Prosimy o jednoznaczne określenie układu warstw posadzkowych dla pomieszczenia A 0.35 Podscenie. W Projekcie Wykonawczym ze zmianami 12.2020 występują rozbieżności:
- na rysunku TD-PW-A-P1_REV1, na przekroju A-A wskazano warstwę P14; - na rysunku TD-PW-A-P2_REV1, na przekroju C-C wskazano warstwę P5.

Ad. 69 P14

- 70.** Prosimy o jednoznaczne określenie układu warstw posadzkowych dla pomieszczenia A 2.01 Foyer. W Projekcie Wykonawczym ze zmianami 12.2020 występują rozbieżności: - na rysunku TD-PW-A-P1_REV1, na przekroju A-A wskazano warstwę P11; - na rysunku TD-PW-A-P2_REV1, na przekroju E-E wskazano warstwę P9.

Ad. 70 P11

- 71.** Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 0.02 Klatka schodowa K1 oraz A 0.15 Klatka schodowa K2, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P9 - istniejące lastrico do renowacji.

Ad. 71 P9

- 72.** Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 0.06 toaleta kawiarni, A 0.10.1 magazyn kawiarni, A 0.10.2 schowek, A 0.11 zaplecze kawiarni, A 0.12 wc personel, A 0.14 pomieszczenie pomocnicze, A 0.18 wc niepełnospr., A.19 pomieszczenie gospodarcze, A 0.23 wc męski, A 0.24 wc kobiet, A 0.39 pom. na raki, A

0.42 schowek, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P4 jak na rys. TD-PW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj. : P4

wykładzina PCV /płytki /lastrico- 0.5 cm /
1cm szlichta zbrojona 4 -10cm
C20- 25 zbrojenie rozproszone
polipropyrenowe ist. płyta

Ad. 72 P4

- 73.** Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 0.26 pom. techniczne, A 0.28 pom. techniczne, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw

posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P5 jak na rys. TD-PW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj. :

P5

wyrównanie poziomu
cienkowarstwowa masa
wykończeniowa polimerowo
cementowa 0,3 cm
jastrych cementowy 5cm
ist. Płyta

Ad. 73 P5

- 74.** Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 1.09 toaleta kobiet, A 1.10 toaleta męska, A 1.22 toaleta męska, A 1.23 toaleta, A 1.27 garderoba 2os, A 1.28 garderoba 2os, A 1.29 garderoba 4os, A 1.31.1 garderoba 2os, B 1.01 pracownia krawiecka męska, B 1.02 pracownia krawiecka damska, B 1.06 sprzedaż, B 1.07 promocja+edukacja, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P6 jak na rys. TD-PW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj.:

P6 wymiana ist. Wykładziny na wykładzinę dywanową / lastrico podkład z pianki np. Pianomat (atest trudnozapałności) 1,0cm/2cm ist. płyta żelbetowa .

Ad. 74 P6

- 75.** Prosimy o potwierdzenie, iż dla pomieszczeń: A 2.26 garderoba 4os, A 2.27 garderoba, A 2.29 garderoba 4os, A 2.31 garderoba, A 2.32 garderoba 4os, B 2.01.2 kier. Techniczny, B 2.01.1 administracja, B.2.03.1 kier. literacki/ zam. publ., B 2.05 sekretariat, B 2.06 dyrektor, dla których nie wskazano na przekrojach układu warstw posadzkowych należy przez analogię do opisu warstwy przyjąć warstwę P6 jak na rys. TDPW-A-P1_REV1 Przekrój A-A, Przekrój B-B, tj.:

P6 wymiana ist. Wykładziny na wykładzinę dywanową / lastrico podkład z pianki np. Pianomat (atest trudnozapałności) 1,0cm/2cm ist. płyta żelbetowa .

Ad. 75 P6

UWAGA:

OPIS WARSTW ZGODNIE Z OPISEM WARSTW NA RYS.TD_PW_A-P1_REV1