

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

Budowa siłowni zewnętrznej - działka nr 210/6 i 210/5 w Obłaczkowie

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa siłowni zewnętrznej - działka nr 210/6 i 210/5 w Oblączkowie

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a Siłownia zewnętrzna

1	kalkulacja wł. Zakup i montaż urządzenia dwustanowiskowego na jednym pylonie BIEGACZ I ORBITREK (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00 kpl			
2	kalkulacja wł. Zakup i montaż urządzenia WIOŚLARZ (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00 kpl			
3	kalkulacja wł. Zakup i montaż urządzenia dwustanowiskowego na jednym pylonie WYCIĄG GÓRNY I WYCISKANIE SIEDZĄC (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00 kpl			
4	kalkulacja wł. Zakup i montaż TABLICA Z REGULAMINEM (wykopy pod fundamenty, stopy fundamentowe z betonu B25 lub gotowe fundamenty prefabrykowane)	1,00 kpl			

b Zagospodarowanie terenu

5	KNR 221-0202-02-00 MBGPiK Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.III : zadarnionym wraz z zebraniem i wywiezieniem kęp trawy	150,00 m2			
6	KNR 221-0218-03-00 MBGPiK Dowóz i rozścielenie ziemi na terenie płaskim mechanicznie. Średnia grubość po zagęszczeniu około 5 cm. W pozycji zakup ziemi, dowóz i rozścielenie.	10,00 m3			
7	KNR 221-0401-02-00 MBGPiK Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III	150,00 m2			
8	kalkulacja wł. Zakup i dostawa - Thuja Smaragd o wysokości min. 1,20m (obsadzenie po stronie inwestora)	15,00 kpl			
9	kalkulacja wł. Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	1,00 kpl			
Wartość kosztorysowa robót					