

Znak sprawy: **GKK.6630.29.2023**

z dnia 2023-06-06

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie
w dniu **2023-06-06**

Wnioskodawca: KS PROJEKT S. C.
Katarzyna Świder,
Sebastian Czauderna
43-300 Bielsko-Biała
Partyzantów 44/5c

Inwestor: Urząd Miejski w
Cieszynie Wydział
Ochrony Środowiska i
Rolnictwa

Lokalizacja: ul. Zajączka, ul. Lisia i ul. Kościelna

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący narady: Małgorzata Stuchlik Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
011	68	20/38	Cieszyn	68
011	68	20/71	Cieszyn	68
011	68	28/1	Cieszyn	68
011	68	26/1	Cieszyn	68
011	68	20/24	Cieszyn	68
011	68	20/75	Cieszyn	68
011	68	20/26	Cieszyn	68
011	68	20/58	Cieszyn	68
011	68	20/67	Cieszyn	68
011	68	20/72	Cieszyn	68
011	68	20/18	Cieszyn	68
011	68	20/57	Cieszyn	68
011	68	20/19	Cieszyn	68
011	68	20/21	Cieszyn	68
011	68	20/22	Cieszyn	68
011	68	20/23	Cieszyn	68
011	68	21/3	Cieszyn	68
011	68	31/4	Cieszyn	68
011	68	20/80	Cieszyn	68
011	68	77/1	Cieszyn	68

Opis przedmiotu narady:

1 sieć kanalizacyjna

2 przyłącze kanalizacyjne

Uwagi:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	Leszek Olszewski 2023-06-06 07:24:00	Zarówno skrzyżowania projektowanych sieci z istn. wodociągiem jak i prace w pobliżu sieci wodociągowej prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrywki kontrolne celem lokalizacji istn. uzbrojenia własności WZC Ustroń. Należy stosować się do warunków podanych w wytycznych WZC (w załączeniu). Należy zachować min. 1,3-1,5m odległości pomiędzy projektowanym ogrodzeniem terenu pompowni a skrajnią istniejącego wodociągu PVC Dz90mm
1	Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o.	Małgorzata Herbocek 2023-05-30 13:21:21	brak uwag
2	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach	Radosław Marek 2023-05-30 13:48:46	brak uwag
3	NETIA S.A.	Paweł Taraska 2023-05-31 22:24:49	Uzgadnia się z następującymi uwagami: - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii, - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33 - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na adres e-mail: nadzory@netia.pl
4	Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie		

5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach	Alicja Górniok 2023-06-05 14:26:31	brak uwag
6	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp.z o.o. Oddział w Zabrze	Zbigniew Idus 2023-05-30 14:21:11	załącznik
7	Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej	Mirosław Szajter 2023-06-01 11:34:48	<p>Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.</p> <p>Zachować należy odległość projektowanych sieci podziemnych od fundamentów słupów linii nN minimum 1 m. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii napowietrznych. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Ponadto informujemy, że projektowane sieci krzyżują podziemne sieci elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.</p>
8	Województwo Śląskie		
9	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.		
10	Zakład Gospodarki Komunalnej. w Cieszynie Sp. zo.o.	Danuta Pawlus 2023-06-05 10:11:26	Projektowaną trasę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków uzgadnia się na warunkach opisanych w piśmie ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 18.04.2023r. l. dz. ZGK-GS/313/2023

Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" – są to podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły.

Małgorzata
Stuchlik; UM
Cieszyn

Cyfrowo podpisane przez Małgorzata
Stuchlik; UM Cieszyn
DN: cn=Małgorzata Stuchlik; UM
Cieszyn, c=PL, o=Urząd Miejski w
Cieszynie, ou=Urząd Miejski w
Cieszynie, email=or@um.cieszyn.pl
Data: 2023.06.12 16:06:30 +02'00'


AP.GRODEZJA ANITA POMYKAJCZ
tel: 530-818-831
43-886 Świętochowska, Świętoszowska 83
NIP: 937256010 REGION: 362317136
grodeczja.anita@gmail.com

OBIEKT: CIESZYN UL. LISIA, ZAJĘCZA I KOŚCIELNA
SKALA 1:500 SERCJA: 6.118.26.24.3.4, 6.118.26.04.1.2

Archie-Data dn. 28.05.2023
Włocławek


<p>inżeln. samowolny odpowiedzialnosci karnej za pierwsze latwiezenie nieumozliwienie skladaniem za sprawozdanie Zmierzajacy za wyrokiem przebiegiem w wyniku blednych powstal miedzy se dokumenty wydane podawany wplyw</p> <p>identyfikacja zlozonym prac genetycznych</p> <p>Ogrom szkodliwych podrobnosci zawiazal przyznaniem zlozonym Wskazaniem na Finc genetycznych</p> <p>Nie oraz data sporoznaczenia dokumentem zawierajacych wplyw podrobnosci wplywacy</p> <p>Imie i nazwisko oraz wskazaniem na zawierajacych kwestionarij</p>	<p>SAX 48 00 81.1.2021</p> <p>BURKOSTRZECZNA</p> <p>AP GEOLOGIA ANITA POMIARCA</p> <p>KR 6040 01.12.2022 3 dni 18 05 10036</p> <p>Bohdan Pomylana nr 9291</p>
--	---

GEODETA UPRAWNIONY
Gwiazdowo MGPI-8291
Bogdan Fomykcz



Na zaznaczonym odcinku należy przeprojektować przebieg kanalizacji (w przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągami należy zachować odległość poziomą pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu Dz 90 PE i kanalizacji minimum 0,5 m)

ORIENTACJA 1:10 000



— projektowana sieć kan. san. grawitacyjnej Dø200mmPVC
 - - - - - projektowana przył. kan. san. grawitacyjnej Dø160mmPVC
 — projektowana sieć kan. san. tłocznej Dø90mm PE

POMP. ○ przepompownia ścieków

- - - - - strefa oddziaływania obiektu budowlanego

— istniejąca kanalizacja

— istniejąca gazociąg średniego ciśnienia

— istniejący kabel energetyczny Nn

— istniejący kabel telekomunikacyjny

Podpisano za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych i do 18.05.2021 r.

[illegible]

GKK.6640.611.2022
Województwo: śląskie
Powiat: 2430 cieszyński
Jednostka ewidencyjna: 240301_1 Cieszyn
Obręb: 0068
Układ 2000
Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

AP.GEODEZJA ANITA POMYKACZ
tel.: 530-848-031
43-386 Świętoszówka; Świętoszówka 81
NIP: 9372550960 REGON: 362317110
geodezja.pomykacz@gmail.com

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH POD PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI
SANITARNEJ

OBIEKT: CIESZYN UL. LISIA, ZAJĘCZA I KOŚCIELNA

SKALA 1:500 SEKCJA: 6.119.26.24.3.4; 6.118.26.04.1.2

Zakres aktualizacji
Niniejsza mapa w granicach opracowania
zawiera aktualne dane w zakresie :
- sytuacji terenowej
- rzeźby terenu
- uzbrojenia podziemnego
- linie planu zagospodarowania


Bielsko-Biała dn. 18.05.2023r.
Wykonał:

mgr inż. Anita Pomykacz
GEODETA UPRAWNIONY
Świadectwo :MGPIB-9291
Bogdan Pomykacz


Burmistrz Miasta Cieszyna
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem
narady koordynacyjnej, która odbyła się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2023-06-06
Znak sprawy: GKK.6630.29.2023
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady: Małgorzata Stuchlik

Dokument podpisany przez Małgorzata Stuchlik; UM Cieszyn
Data: 2023.06.12 16:09:39 CEST

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejsze dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKK.6640.611.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	BURMISTRZ CIESZYNA
Wykonawca Prac geodezyjnych	AP.GEODEZJA ANITA POMYKACZ
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GKK.6640.611.2022_3 z dnia 18.05.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Bogdan Pomykacz nr 9291



ORIENTACJA 1:10 000



LEGENDA:

- projektowana sieć kan. san. grawitacyjnej Dz200mmPVC
- projektowana przył. kan. san. grawitacyjnej Dz160mmPVC
- projektowana sieci kan. san. tłocznej Dz90mm PE
- POMP. ○ przepompownia ścieków
- strefa oddziaływania obiektu budowlanego
- istniejąca kanalizacja
- istniejące gazociągi średniego ciśnienia
- istniejący kabel energetyczny Nn
- istniejący kabel telekomunikacyjny
- istniejące wodociągi

Potwierdzam za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych z dn.18.05.2023 r.

Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIA ŚCIEKÓW W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ, LISIEJ I KOŚCIELNEJ W CIESZYNIE	data	Maj 20
Investor:	Gmina Cieszyn ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn	skala	1:5
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	nr rys	1
Spełniającą instalacyjną w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wod.-kan.			
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	
Projektant:	mgr. inż. Katarzyna Świder	SLK/4131/PWOS/12	
Opracowujący:	mgr inż. Magdalena Czauderna		
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Czauderna	SLK/7457/PWBS/18	