

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		I. Roboty Przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.625		
2	KNR 2-01 0126- d.1 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo- ści do 15 cm za pomocą spycharek 625m x 4,5m = 2812,5	m ²	2812.5		
3	KNR 2-01 0110- d.1 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Analogia odspojenie i wywieżenie karpiny na odl do 2km (25,0+ 70,0m) x 1,0m x śred. 0,5m = 47,5	mp	47.5		
2		II. Roboty ziemne				
4	KNR 2-01 0235- d.2 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Zakup i dowóz gruntu G1 po stronie wykonawcy na odc km 0+062 do km 0+500 438m x 4,5m x śred. 0,4m = 788,4	m ³	788.4		
3		III. Podbudowy				
5	KNR 2-31 0103- d.3 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4,5 x 625	m ²	2812.5		
6	KNR AT-03 d.3 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Analogia 625m x 4,3 = 2687,5	m ²	2687.5		
7	KNR 2-31 0114- d.3 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3,94 x 625,0 = 2462,5	m ²	2462.5		
8	KNR 2-31 0114- d.3 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	2337.5		
4		IV. Nawierzchnia				
9	KNR 2-31 0311- d.4 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3,58m x 625	m ²	2237.5		
10	KNR 2-31 0311- d.4 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 3,5m x 625 = Krotność = 1.33	m ²	2187.5		
5		V. Pobocza				
11	KNR 2-31 0502- d.5 04	Umocnienie skarp , dna rowów z płyt ażurowych 40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- pełnieniem spoin zaprawą cementową wraz z wykona- niem podbudowy gr.10cm ze stab.1,5mpa 150mb x 1,6 = 240,0	m ²	240.0		
12	KNR 2-31 0114- d.5 01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	625		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: